

03.25	Concreto para Fundação usinado bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m³	1,52
ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA			
03.26	Alvenaria de pedra argamassada	m³	8,28
03.27	ALVENARIA DE EMSABAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO COM TIJOLOS DE 10X20X20CM. (SINAPI -COD : 83519)	m³	24,90
04.00 SUPERESTRUTURA			
CONCRETO ARMADO - PILARES			
04.01	Forma em chapa de madeira compensada plastificada- Pilares	m²	505,17
04.02	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) - Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	1.829,54
04.03	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm- Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	719,54
04.04	Concreto para Fundação usinado bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	m³	26,33
CONCRETO ARMADO - VIGAS			
04.05	Forma madeira comp. plastificada 12mm p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/Desforma- Vigas	m²	714,44
04.06	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) - Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação	kg	1.152,73
04.07	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm- Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	518,18
04.08	Concreto para Fundação usinado bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m³	41,19
CONCRETO ARMADO PARA VERGAS			
04.09	Verga e contravergas pré-moldada em concreto armado fck 15Mpa - 10x10cm, conforme projeto.	m	415,10
CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES			
04.10	Forma madeira comp. plastificada 12mm p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/Desforma	m²	16,67
04.11	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) - Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	32,45
04.12	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm- Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	13,91
04.13	Concreto para Fundação usinado bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m³	0,70
05.00 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)			
05.00 ELEMENTOS VAZADOS			
05.01	Cobogó de concreto (elemento vazado) - (6x40x40cm) assentado com argamassa traço 1:4 (cimento, areia)	m²	5,14
ALVENARIA DE VEDAÇÃO			
05.02	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede interna	m²	1.084,73
05.04	Alvenaria de vedação horizontal em tijolos cerâmicos Dimensões nominais: 14x19x39; assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede externa	m²	830,07

Prefeitura Municipal de Carnaubais
 Fis. Nº 294
 MATRÍCULA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1341935/2019, em 21/02/2019 emitida



Certidão nº 1341935/2019
 14/07/2022, 18:54

Chave de Impressão: yBCcD

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/02/2019 e contém 20 folhas

RP


4-20

RS

JA



62/103



05.05	Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), assentamento c/ argamassa traço 1:6 (cimento e areia)	m	488,86
05.06	Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa traço 1:4	m²	22,63
ALVENARIA DA MURETA			
05.07	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	20,59
ESQUADRIAS			
PORTAS DE MADEIRA			
06.01	Porta de Madeira - PM1 - 70x210, folha lisa com chapa metálica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	un	10,00
06.02	Porta de Madeira - PM2 - 80x210, com veneziana, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	un	5,00
06.03	Porta de Madeira - PM3 - 80x210, barra e chapa metálica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	un	4,00
06.04	Porta de Madeira - PM4 - 80x210, folha lisa com chapa metálica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	un	6,00
06.05	Porta de Madeira - PM5 - 80x210, com barra e chapa metálica e visor, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	un	10,00
06.06	Porta de compesado de madeira - PM6 - 60x100, folha lisa revestida com laminado melamínico, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	un	16,00
06.07	Chapa metálica (alumínio) 0,8*0,5x1mm para as portas - fornecimento e instalação	m²	23,00
06.08	Revestimento melamínico para portas- PM6	m²	19,20
06.09	Barra metálica para portas banheiros e creches, para portas PM3 e PM5, incluindo pintura	un	14,00
FERRAGENS E ACESSÓRIOS			
06.10	Fechadura de embutir completa, para portas internas	un	51,00
PORTAS EM ALUMÍNIO			
06.11	Porta de abrir - PA1 - 100x210 em chapa de alumínio e veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	2,31
06.12	Porta de abrir - PA2 - 80x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	1,68
06.13	Porta de abrir - PA3 - 160x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	6,72
06.14	Porta de correr - PA4 - 450x210 conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	113,40
06.15	Porta de correr - PA5 - 240x210 com vidro - conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	5,04
06.16	Porta de abrir - PA6 - 120x185 - veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	4,44
06.17	Porta de abrir - PA7 - 160+90x210 - veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	5,25
PORTAS DE VIDRO - PV			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1341935/2019, em 21/02/2019 emitida



Certidão nº 1341935/2019
14/07/2022, 18:54


Chave de Impressão: yBCcD

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/02/2019 e contém 20 folhas

5-20



63/303



06.18	Porta de Vidro temperado - PV1 - 175x230, com ferragens, conforme projeto de esquadrias	un	1,00
06.19	Porta de Vidro temperado - PV2 - 110x230, de abrir, com ferragens, conforme projeto de esquadrias	un	1,00
06.20	Bandeiras fixas de vidro para porta PV2, conforme projeto 175x35	m²	0,61
JANELAS DE ALUMÍNIO - JA			
06.21	Janela de Alumínio - JA-01, 70x125, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina	m²	1,75
06.22	Janela de Alumínio - JA-02, 110x145, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina	m²	1,60
06.23	Vidro fixo - JA-03, 140x115, completa conforme projeto de esquadrias	m²	3,22
06.24	Janela de Alumínio - JA-04, 140x145, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina	m²	2,03
06.25	Janela de Alumínio - JA-05, 200x105, completa conforme projeto de esquadrias - Fixa	m²	2,10
06.26	Janela de Alumínio - JA-06, 210x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar -incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	2,10
06.27	Janela de Alumínio - JA-07, 210x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar -incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	12,60
06.28	Janela de Alumínio - JA-08, 210x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar -incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	6,30
06.29	Janela de Alumínio - JA-09, 210x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar -incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	18,90
06.30	Janela de Alumínio - JA-10, 140x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar -incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	2,10
06.31	Janela de Alumínio - JA-11, 140x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar -incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	6,30
06.32	Janela de Alumínio - JA-12, 420x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	8,40
06.33	Janela de Alumínio - JA-13, 420x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar -incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	12,60
06.34	Janela de Alumínio - JA-14, 560x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar -incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	33,60
06.35	Janela de Alumínio - JA-15, 560x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar -incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	16,80
06.36	Tela de nylon de proteção- fixada na esquadria	m²	1,83
VIDROS			
06.37	Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm- fornecimento e instalação	m²	10,70
06.38	Vidro liso temperado incolor, espessura 10mm- fornecimento e instalação	m²	11,40
06.39	Espelho cristal esp. 4mm sem moldura de madeira	m²	17,68
ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO			
06.40	Chapa de aço perfurada, inclusive pintura - fornecimento e instalação	m²	164,61

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1341935/2019, em 21/02/2019 emitida



Certidão nº 1341935/2019

14/07/2022, 18:54

Chave de Impressão: yBCcD

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/02/2019 e contém 20 folhas

Handwritten signature

6-20


Handwritten signature

Handwritten signature



64/303

06.41	Portão de abrir com gradil metálico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura - fornecimento, e instalação	m ²	
07.00	SISTEMAS DE COBERTURA		
07.01	Estrutura metálica em tesouras	m ²	1.426,85
07.02	Telhamento com telha de alumínio dupla, trapezoidal, tipo sanduiche 0,6mm pré-pintada em duas faces, com isolamento de espuma rígida de poliuretano 30mm pintada	m ²	1.405,20
07.03	Cumeeira em perfil ondulado de aço zincado	m	83,25
07.04	Calha em chapa metálica N° 22 desenvolvimento de 50 cm	m ²	372,30
07.05	Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 25 cm	m	266,10
07.06	Pingadeira (chapim) em concreto	m	258,20
08.00	IMPERMEABILIZAÇÃO		
08.01	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrame	m ²	1.045,76
09.00	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS		
09.01	Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas, platibanda e calhas	m ²	4.053,28
09.02	Emboço para paredes internas e externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm	m ²	3.084,76
09.03	Emboço paulista para paredes externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,5 cm	m ²	968,52
09.04	Reboco para paredes internas, externas, pórticos, vigas, traço 1:4,5 - espessura 0,5 cm	m ²	2.311,11
09.05	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 30 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branca	m ²	747,01
09.06	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - azul	m ²	9,21
09.07	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - vermelho	m ²	7,49
09.08	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branco	m ²	15,17
09.09	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - amarelo	m ²	146,18
09.10	Roda meio em madeira (largura=10cm)	m	191,30
09.11	Forro de gesso acartonado estruturado - montagem e instalação	m ²	498,03
09.12	Forro em fibra mineral removível (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil metálico "T" invertido 24mm	m ²	738,27
10.00	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)		
10.01	Contrapiso e=5,0cm	m ²	1.159,70
10.02	Camada regularizadora e=2,0cm	m ²	1.159,70
10.03	Piso cimentado desempenado com acabamento liso e=3,0cm com junta plastica acabada 1,2m	m ²	386,12
10.04	Pintura de base epoxi sobre piso	m ²	23,72
10.05	Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 40 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m ²	238,24
10.06	Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 60 x 60 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m ²	355,53
10.07	Piso vinílico em manta e=2,0mm	m ²	394,33
10.08	Piso podotátil de alerta em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento)	m ²	27,90



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1341935/2019, em 21/02/2019 emitida



Certidão nº 1341935/2019

14/07/2022, 18:54

Chave de Impressão: YBCcD

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/02/2019 e contém 20 folhas

Handwritten signature

7-20

Handwritten signature

Handwritten signature



65/103

	e assentamento)		
10.09	Piso podotátil direcional em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento)	m ²	22,68
10.10	Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm	m	98,35
10.11	Soleira em granito cinza andorinha, L=30cm, E=2cm	m	1,77
	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA		
10.12	Passoio em concreto desempenado com junta plástica a cada 1,20m, e=7cm	m ²	345,98
10.13	Rampa de acesso em concreto não estrutural	m ²	28,22
10.14	Pavimentação em blocos intertravado de concreto, e=6,0cm, FCK 35MPa, assentados sobre colchão de areia	m ²	67,22
10.15	Piso tátil de alerta em placas pré-moldadas - 5MPa	m ²	4,86
10.16	Piso tátil direcional em placas pré-moldadas - 5MPa	m ²	8,64
10.17	Meio -fio (guia) de concreto pré-moldado, rejuntado com argamassa, incluindo escavação e reaterro	m	23,10
10.18	Colchão de areia e=10cm	m ³	7,60
10.19	Grama batatais em placas	m ²	755,56
10.20	RODAPÉ VINÍLICO, H=5CM, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO (SEINFRA OCD : C4505)	m	185,31
11.00	PINTURA		
11.01	Emassamento de paredes internas com massa acrílica - 02 demãos	m ²	2.347,75
11.02	Pintura em látex acrílico 02 demãos sobre paredes internas, externas	m ²	3.316,27
11.03	Pintura em látex PVA 02 demãos sobre teto	m ²	498,03
11.04	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de madeira	m ²	135,45
11.05	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em roda meio de madeira	m ²	19,13
11.06	Pintura epóxi - 02 demãos	m ²	172,17
11.07	APLICAÇÃO DE SELADOR LATEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO (SINAPI COD.: 88483)	m ²	968,52
11.08	APLICAÇÃO DE SELADOR LATEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO (SINAPI COD : 88482)	m ²	498,03
11.09	EMASSAMENTO DE FORRO COM MASSA CORRIDA PVA (SEINFRA COD : C1208)	m ²	498,03
11.10	APLICAÇÃO DE FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR BRANCO (SINAPI COD : 84657)	m ²	132,60
12.00	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA		
	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO		
12.01	Tubo PVC soldável Ø 20 mm, fornecimento e instalação	m	36,78
12.02	Tubo PVC soldável Ø 25 mm, fornecimento e instalação	m	275,11
12.03	Tubo PVC soldável Ø 32 mm, fornecimento e instalação	m	16,43
12.04	Tubo PVC soldável Ø 50 mm, fornecimento e instalação	m	115,77
12.05	Tubo PVC soldável Ø 60 mm, fornecimento e instalação	m	42,95
12.06	Tubo PVC soldável Ø 75mm, fornecimento e instalação	m	50,33
12.07	Tubo PVC soldável Ø 85mm, fornecimento e instalação	m	94,74
12.08	Tubo PVC soldável Ø 110mm, fornecimento e	m	46,40

8-20



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1341935/2019, em 21/02/2019 emitida em



Certidão nº 1341935/2019
14/07/2022, 18:54

Chave de Impressão: yBCcD

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/02/2019 e contém 20 folhas



66/103



	instalação		
12.09	Adaptador soldável com flange livre para caixa d'agua - 100mm - 4", fornecimento e instalação	un	4,00
12.10	Adaptador soldável com flange livre para caixa d'agua - 85mm - 3", fornecimento e instalação	un	4,00
12.11	Adaptador soldável com flange livre para caixa d'agua - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação	un	1,00
12.12	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 110mm - 4", fornecimento e instalação	un	4,00
12.13	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação	un	2,00
12.14	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação	un	81,00
12.15	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 32mm - 1", fornecimento e instalação	un	2,00
12.16	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 50mm - 1 1/2", fornecimento e instalação	un	36,00
12.17	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 60mm - 2", fornecimento e instalação	un	16,00
12.18	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 75mm - 2 1/2", fornecimento e instalação	un	4,00
12.19	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 85mm - 3", fornecimento e instalação	un	4,00
12.20	Bucha de redução sold. curta 32mm - 25mm, fornecimento e instalação	un	1,00
12.21	Bucha de redução sold. curta 60mm - 50mm, fornecimento e instalação	un	24,00
12.22	Bucha de redução sold. curta 75mm - 60mm, fornecimento e instalação	un	3,00
12.23	Bucha de redução sold. curta 85mm - 75mm, fornecimento e instalação	un	7,00
12.24	Bucha de redução sold. curta 110mm - 85mm, fornecimento e instalação	un	2,00
12.25	Bucha de redução sold. longa 50mm-25mm, fornecimento e instalação	un	30,00
12.26	Bucha de redução sold. longa 50mm-32mm, fornecimento e instalação	un	2,00
12.27	Bucha de redução sold. longa 60mm-25mm, fornecimento e instalação	un	5,00
12.28	Bucha de redução sold. longa 75mm-50mm, fornecimento e instalação	un	15,00
12.29	Bucha de redução sold. longa 85mm-60mm, fornecimento e instalação	un	4,00
12.30	Joelho 45 soldável - 25mm, fornecimento e instalação	un	6,00
12.31	Joelho 45 soldável - 32mm, fornecimento e instalação	un	2,00
12.32	Joelho 45 soldável - 50mm, fornecimento e instalação	un	8,00
12.33	Joelho 45 soldável - 75mm, fornecimento e instalação	un	6,00
12.34	Joelho 45 soldável - 85mm, fornecimento e instalação	un	2,00
12.35	Joelho 90 soldável - 20mm, fornecimento e instalação	un	3,00
12.36	Joelho 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação	un	151,00
12.37	Joelho 90 soldável - 32mm, fornecimento e instalação	un	3,00
12.38	Joelho 90 soldável - 50mm, fornecimento e instalação	un	37,00
12.39	Joelho 90 soldável - 60mm, fornecimento e instalação	un	37,00
12.40	Joelho 90 soldável - 75mm, fornecimento e instalação	un	11,00
12.41	Joelho 90 soldável - 85mm, fornecimento e instalação	un	10,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1341935/2019, emitida em 21/02/2019



Certidão nº 1341935/2019

14/07/2022, 18:54

Chave de impressão: YBCcD

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/02/2019 e contém 20 folhas

Handwritten signature

9-20

Handwritten signature

Handwritten signature



67/303



12.42	Joelho 90 soldável - 110mm, fornecimento e instalação	un	7,00
12.43	Joelho de redução 90° soldável 32mm-25mm, fornecimento e instalação	un	3,00
12.44	Joelho 90 soldável com rosca 20mm - 1/2", fornecimento e instalação	un	2,00
12.45	Joelho 90° soldável com bucha de latão - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação	un	7,00
12.46	Joelho de redução 90° soldável com bucha latão - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação	un	88,00
12.47	Luva soldável com rosca 25mm - 3/4"	un	15,00
12.48	Luva de redução soldável com bucha latão - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação	un	14,00
12.49	Tê 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação	un	37,00
12.50	Tê 90 soldável - 32mm, fornecimento e instalação	un	1,00
12.51	Tê 90 soldável - 50mm, fornecimento e instalação	un	18,00
12.52	Tê 90 soldável - 60mm, fornecimento e instalação	un	12,00
12.53	Tê 90 soldável - 75mm, fornecimento e instalação	un	3,00
12.54	Tê 90 soldável - 85mm, fornecimento e instalação	un	9,00
12.55	Tê 90 soldável - 110mm, fornecimento e instalação	un	2,00
12.56	Tê de redução 90 soldável - 32mm - 25mm, fornecimento e instalação	un	3,00
12.57	Tê de redução 90 soldável - 50mm - 25mm, fornecimento e instalação	un	28,00
12.58	Tê de redução 90 soldável - 50mm - 32mm, fornecimento e instalação	un	1,00
12.59	Tê de redução 90 soldável - 75mm - 50mm, fornecimento e instalação	un	11,00
12.60	Tê de redução 90 soldável - 75mm - 60mm, fornecimento e instalação	un	5,00
12.61	Tê de redução 90 soldável - 85mm - 60mm, fornecimento e instalação	un	5,00
12.62	Tê de redução 90 soldável - 85mm - 75mm, fornecimento e instalação	un	2,00
12.63	Tê redução 90° soldável com bucha latão B central - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação	un	20,00
12.64	Tê soldável com bucha latão bolsa central - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação	un	3,00
12.65	Tê soldável com rosca bolsa central - 20mm - 1/2"	un	1,00
12.66	Tubo de descarga VDE 38mm, fornecimento e instalação	un	26,00
12.67	Tubo de ligação latão cromado com canopla para vaso sanitário, fornecimento e instalação	un	26,00
TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS			
12.68	Registro de esfera 1/2", fornecimento e instalação	un	1,00
12.71	Registro bruto de gaveta 2", fornecimento e instalação	un	8,00
12.72	Registro bruto de gaveta 2 1/2", fornecimento e instalação	un	2,00
12.73	Registro bruto de gaveta 3", fornecimento e instalação	un	2,00
12.74	Registro bruto de gaveta 3/4", fornecimento e instalação	un	2,00
12.75	Registro bruto de gaveta 4", fornecimento e instalação	un	2,00
12.76	Registro de gaveta com canopla cromada 1", fornecimento e instalação	un	1,00
12.77	Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/2",	un	5,00

10-20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1341935/2019, em 21/02/2019 em



Certidão nº 1341935/2019
14/07/2022, 18:54

Chave de Impressão: yBCcD

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/02/2019 e contém 20 folhas



68/103

Prefeitura Municipal de Carnaubais
 Fls. Nº 391
 MATRÍCULA

	fornecimento e instalação		
12.78	Registro de gaveta com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação	un	31,00
12.79	Registro de pressão com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação	un	15,00
13.00	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS		
	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC		
13.01	Tubo de PVC Ø100mm, fornecimento e instalação	m	257,27
13.02	Tubo de PVC Ø150mm, fornecimento e instalação	m	107,14
13.03	Curva curta 90 - 100mm, fornecimento e instalação	un	52,00
13.04	Joelho 45 - 100mm, fornecimento e instalação	un	26,00
13.05	Joelho 90 - 100mm, fornecimento e instalação	un	4,00
13.06	Tê sanitário - 100mm - 100mm, fornecimento e instalação	un	4,00
13.07	Junção simples - 100mm - 100mm, fornecimento e instalação	un	6,00
	ACESSÓRIOS		
13.08	Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø100mm	un	24,00
13.09	Caixa de areia sem grelha 80x80cm	un	20,00
14.00	INSTALAÇÃO SANITÁRIA		
14.01	Tubo de PVC rígido 100mm, fornec. e instalação	m	213,06
14.02	Tubo de PVC rígido 40mm, fornec. e instalação	m	125,81
14.03	Tubo de PVC rígido 50mm, fornec. e instalação	m	136,81
14.04	Tubo de PVC rígido 75mm, fornec. e instalação	m	92,42
14.05	Tubo de PVC rígido 150mm, fornec. e instalação	m	37,60
14.06	Bucha de redução PVC longa 50mm-40mm	un	37,00
14.07	Curva PVC 90° curta - 40mm - fornecimento e instalação	un	97,00
14.08	Curva PVC 90° curta - 75mm - fornecimento e instalação	un	23,00
14.09	Joelho PVC 45° 100mm - fornecimento e instalação	un	7,00
14.10	Joelho PVC 45° 75mm - fornecimento e instalação	un	4,00
14.11	Joelho PVC 45° 50mm - fornecimento e instalação	un	62,00
14.12	Joelho PVC 45° 40mm - fornecimento e instalação	un	49,00
14.13	Joelho PVC 90° 100mm - fornecimento e instalação	un	26,00
14.14	Joelho PVC 90° 75mm - fornecimento e instalação	un	83,00
14.15	Joelho PVC 90° 50mm - fornecimento e instalação	un	3,00
14.16	Joelho PVC 90° 40mm - fornecimento e instalação	un	19,00
14.17	Joelho PVC 90 com anel para esgoto secundário - 40mm - 1 1/2" - fornecimento e instalação	un	65,00
14.18	Junção PVC simples 100mm-50mm - fornecimento e instalação	un	25,00
14.19	Junção PVC simples 100mm-75mm - fornecimento e instalação	un	2,00
14.20	Junção PVC simples 100mm-100mm - fornecimento e instalação	un	19,00
14.21	Junção PVC simples 75mm-50mm - fornecimento e instalação	un	5,00
14.22	Junção PVC simples 75mm-75mm - fornecimento e instalação	un	2,00

RP

11-20

PS

M.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1341935/2019, em 21/02/2019 emitida




Certidão nº 1341935/2019
14/07/2022, 18:54

Chave de impressão: yBCcD

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/02/2019 e contém 20 folhas



69/103



14.23	Redução excêntrica PVC 100mm-50mm - fornecimento e instalação	un	6,00
14.24	Redução excêntrica PVC 75mm-50mm - fornecimento e instalação	un	5,00
14.25	Tê PVC 45° - 40mm - fornecimento e instalação	un	1,00
14.26	Tê PVC 90° - 40mm - fornecimento e instalação	un	19,00
14.27	Tê PVC sanitário 100mm-50mm - fornecimento e instalação	un	11,00
14.28	Tê PVC sanitário 100mm-75mm - fornecimento e instalação	un	20,00
14.29	Tê PVC sanitário 150mm-100mm - fornecimento e instalação	un	2,00
14.30	Tê PVC sanitário 50mm-50mm - fornecimento e instalação	un	19,00
14.31	Tê PVC sanitário 75mm-75mm - fornecimento e instalação	un	4,00
14.32	Caixa sifonada 150x150x50mm	un	19,00
14.34	Caixa de gordura simples - CG 37cm	un	7,00
14.35	Caixa de inspeção 60x60cm	un	17,00
14.36	Caixa de passagem modulada DN 30cm	un	1,00
14.37	Ralo sifonado, PVC 100x100X40mm	un	30,00
14.38	Terminal de Ventilação 50mm	un	39,00
14.39	Sumidouro em alvenaria 2,40 x 2,40 m	un	1,00
14.40	Fossa séptica 2,30 x 2,30 m	un	1,00
15.00	LOUÇAS E METAIS		
15.01	Bacia Sanitária Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor Branco Gelo, código P.51, DECA, ou equivalente p/ de descarga, com acessórios, bolsa de borracha para ligação, tubo pvc ligação - fornecimento e instalação	un	2,00
15.02	Bacia Sanitária Convencional, código Izy P.11, DECA, ou equivalente com acessórios fornecimento e instalação	un	4,00
15.03	Bacia Convencional Studio Kids, código PI.16, para válvula de descarga, em louca branca, assento plástico, anel de vedação, tubo pvc ligação - fornecimento e instalação, Deca ou equivalente	un	20,00
15.04	Válvula de descarga 1 1/2", com registro, acabamento em metal cromado - fornecimento e instalação	un	26,00
15.05	Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, código L.37, DECA, ou equivalente, em bancada e complementos (válvula, sifão e engate flexível cromados), exceto torneira	un	22,00
15.06	Cuba industrial 50x40 profundidade 30 - HIDRONOX, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia fornecimento e instalação	un	3,00
15.07	Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, básica aço inoxidável, com válvula, FRANKE, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação	un	15,00
15.08	Banheira Embutir em plástico tipo PVC, 77x45x20cm, Burigotto ou equivalente	un	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1341935/2019, em 21/02/2019 emitida



Certidão nº 1341935/2019

14/07/2022, às 18:54

Chave de Impressão: yBCcD

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/02/2019 e contém 20 folhas

12-20



70/103



15.09	Lavatório de canto suspenso com mesa, linha Izy código L101.17, DECA ou equivalente, com válvula, sifão e engate flexível cromados	un	4,00
15.10	Lavatório pequeno Ravena/Izy cor branco gelo, com coluna suspensa, código L915 DECA ou equivalente	un	6,00
15.11	Tanque Grande (40 L) cor Branco Gelo, código TQ.03, DECA, ou equivalente incluso torneira cromada	un	7,00
15.12	Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com Mangueira plástica/desviador para duchas elétricas, código 8010-A, LORENZETTI, ou equivalente	un	15,00
15.13	Assento Poliéster com abertura frontal Vogue Plus, Linha Conforto, cor Branco Gelo, código AP.52, DECA, ou equivalente	un	2,00
15.14	Assento plástico Izy, código AP 01, DECA	un	4,00
15.15	Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente	un	26,00
15.16	Ducha Higiênica com registro e derivação Izy, código 1984.C37, ACT.CR, DECA, ou equivalente	un	26,00
15.17	Torneira elétrica LorenEasy, LORENZETTI ou equivalente	un	2,00
15.18	Torneira elétrica Fortti Maxi, com mangueira plástica, código 79004, LORENZETTI ou equivalente	un	4,00
15.19	Torneira Acabamento para registro pequeno Linha Izy, código: 4900.C37.PQ, DECA ou equivalente (para chuveiros), Deca ou equivalente	un	15,00
15.20	Torneira para cozinha de mesa bica móvel Izy, código 1167.C37, DECA, ou equivalente	un	15,00
15.21	Torneira de parede de uso geral para jardim ou tanque	un	11,00
15.22	Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, Deca ou equivalente	un	32,00
15.23	Dispenser Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente	un	26,00
15.24	Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente	un	22,00
15.25	Cabide metálico Izy, código 2060.C37, Deca ou equivalente	un	22,00
15.26	Barra de apoio, Linha conforto, código 2310.I.080.ESC, aço inox polido, DECA ou equivalente	un	8,00
15.27	Barra de apoio de canto para lavatório, aço inox polido, elite ou equivalente	un	4,00
15.28	Barra de apoio de chuveiro PNE, em "L", Linha conforto código 2335.I.ESC	un	1,00
15.29	Barra metálica com pintura azul para proteção dos espelhos e chuveiro infantil d=1 1/4"	m	20,60
16.00	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL		
16.01	Abrigo para Central de GLP, em concreto	m³	1,42
16.02	Tela metálica para ventilação com requadro em alumínio	m²	0,16
16.03	Tubo de Aço Galvanizado Ø 3/4", inclusive conexões	m	43,00
16.04	Envelopamento de concreto - 3cm	m	42,00
16.05	Fita anticorrosiva 5cmx30m (2 camadas)	un	3,00
16.06	Válvula esfera Ø 3/4" NPT 300	un	4,00
16.07	União 3/4" NPT 300	un	3,00
16.08	Niple 3/4" NPT 300	un	6,00
16.09	Niple 1/2" NPT 300	un	4,00

13-20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1341935/2019, em 21/02/2019



Certidão nº 1341935/2019
14/07/2022, 18:54

Chave de Impressão: yBCcD

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/02/2019 e contém 20 folhas



71/103

16.10	Niple 1/4" NPT 300	un	4,00
16.11	Tê redução 3/4"x1/2"	un	1,00
16.12	Redução 1/2" x 1/4"	un	1,00
16.13	Luva de redução 3/4 x 1/2"	un	2,00
16.14	Luva de redução 1/4" x 1/2"	un	2,00
16.15	Joelho 1/2" NPT 300	un	2,00
16.16	Regulador 1º estágio com manômetro	un	1,00
16.17	Manômetro NPT 1/4", 0 a 300 psi	un	1,00
16.18	Mangueira Flexível	m	2,00
16.19	Regulador 2º estágio com registro	un	2,00
16.20	Placa de sinalização em pvc cod 1 - (348x348) Proibido fumar	un	1,00
16.21	Placa de sinalização em pvc cod 6 - (348x348) Perigo Inflamável	un	1,00
CASA DE GÁS - VIGAS, PILARES, LAJE E REVESTIMENTO			
16.22	Lastro de concreto magro (e=3,0 cm) - preparo mecânico	m ²	2,23
16.23	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 10X	m ²	34,55
16.24	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) - Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação	kg	90,93
16.25	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm - Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	26,35
16.26	Concreto para Fundação usinado bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m ³	2,30
16.27	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede interna	m ²	24,00
16.28	Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas, platibanda e calhas	m ²	41,89
16.29	Emboço paulista para paredes externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,5 cm	m ²	41,89
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO			
17.01	Extintor ABC - 6KG	un	7,00
17.02	Extintor CO2 - 6KG	un	1,00
17.03	Cotovelo 45º galvanizado 2 1/2"	un	2,00
17.04	Cotovelo 90º galvanizado 2 1/2"	un	7,00
17.05	Tubo aço carbono 2 1/2"	m	1,25
17.06	Niple duplo aço galvanizado 2 1/2"	un	10,00
17.07	Tê aço galvanizado 2 1/2"	un	4,00
17.08	Tubo aço galvanizado 65mm - 2 1/2" 2 1/2"	un	65,27
17.09	Adaptador storz - roscas internas 2 1/2"	un	3,00
17.10	Caixa para abrigo de mangueira - 90x60x25 cm	un	2,00
17.11	Chave para conexão de mangueira tipo stroz engate rápido - dupla 2 1/2" x 1 1/2"	un	3,00
17.12	Esguicho jato solido 1 1/2" 16mm	un	3,00
17.13	Mangueiras de incêndio de nylon - 1 1/2" 16mm	un	6,00
17.14	Niple paralelo em ferro maleável 2 1/2"	un	3,00

14-20



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1341935/2019, em 21/02/2019 em




Certidão nº 1341935/2019
14/07/2022, às 18:54

Chave de Impressão: yBCcD

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/02/2019 e contém 20 folhas



72/303



17.15	Redução giratória tipo Storz - 2 1/2 x 1 1/2"	un	3,00
17.16	Registro globo 2 1/2" 45°, inclusive tampão cego com corrente tipo storz 1 1/2"	un	3,00
17.17	Tampão de FoFo 50x50cm	un	1,00
17.18	Registro bruto de gaveta industrial 2 1/2"	un	5,00
17.19	Válvula de retenção vertical 2 1/2"	un	2,00
17.20	União assento de ferro cônico macho-femea 2 1/2"	un	4,00
17.21	Luminária de emergência com lâmpada fluorescente 9W de 1 hora	un	40,00
17.22	Marcação no Piso - 1 x 1m para extintor	m²	8,00
17.23	Marcação no Piso - 1 x 1m para hidrante	m²	3,00
17.24	Conjunto moto bomba	un	2,00
17.25	Placa de sinalização em pvc cod 25 - (200x200) Hidrante de incêndio	un	2,00
17.26	Placa de sinalização em pvc cod 12 e 13- (250x125) Saída de emergência	un	14,00
17.27	Placa de sinalização em pvc cod 17 - (250x125) Mensagem "Saída"	un	3,00
17.28	Placa de sinalização em pvc cod 23 - (200x200) Extintor de Incêndio	un	8,00
18.00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V		
	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO		
18.01	Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 08 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios)	un	1,00
18.02	Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 18 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios)	un	4,00
18.03	Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 24 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios)	un	3,00
18.04	Quadro de medição em alta tensão - fornecimento e instalação	un	1,00
	DISJUNTORES		
18.05	Disjuntor unipolar termomagnético 10A	un	27,00
18.06	Disjuntor unipolar termomagnético 16A	un	8,00
18.07	Disjuntor unipolar termomagnético 20A	un	16,00
18.08	Disjuntor unipolar termomagnético 25A	un	26,00
18.09	Disjuntor unipolar termomagnético 32A	un	8,00
18.10	Disjuntor tripolar termomagnético 10A	un	1,00
18.11	Disjuntor tripolar termomagnético 25A	un	4,00
18.12	Disjuntor tripolar termomagnético 32A	un	2,00
18.13	Disjuntor tripolar termomagnético 80A	un	8,00
18.14	Disjuntor tripolar termomagnético 175A	un	2,00
18.15	Interruptor bipolar DR - 100A	un	1,00
18.16	Interruptor bipolar DR - 25A	un	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1341935/2019, em 21/02/2019 emitida em



Certidão nº 1341935/2019
14/07/2022, 18:54

Chave de Impressão: yBCcD

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/02/2019 e contém 20 folhas

15-20



73/103

18.17	Interruptor bipolar DR -80A	un	2,00
18.18	Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 40KA	un	20,00
18.19	Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 80KA	un	4,00
ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS			
18.20	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø20mm (DN 3/4"), inclusive conexões	m	763,90
18.21	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 1"), inclusive conexões	m	344,70
18.23	Eletroduto PVC roscável, Ø25mm (DN 1"), inclusive conexões	m	288,70
18.24	Eletroduto PVC roscável, Ø40mm (DN 1.1/2"), inclusive conexões	m	133,00
18.25	Eletroduto Aço Galvanizado DN 32mm (1.1/4"), inclusive conexões	m	21,40
18.26	Eletroduto Aço Galvanizado DN 100mm (2"), inclusive conexões	m	20,50
18.27	Eletroduto Aço Galvanizado DN 125mm (3"), inclusive conexões	m	21,90
18.28	Caixa de passagem 30x30cm em alvenaria com tampa de ferro fundido tipo leve	un	4,00
18.31	Caixa de Passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalação	un	319,00
18.32	Caixa de Passagem PVC 4x4" - fornecimento e instalação	un	10,00
18.33	Caixa de passagem PVC Octogonal 3" - fornecimento e instalação	un	205,00
CABOS E FIOS (CONDUTORES)			
Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais			
18.34	#2,5 mm ²	m	8.432,30
18.35	#4 mm ²	m	1.105,00
18.36	#6 mm ²	m	2.060,60
18.37	#10 mm ²	m	364,10
18.38	#16 mm ²	m	82,20
18.39	#25 mm ²	m	97,30
18.40	#35 mm ²	m	291,90
18.41	#70 mm ²	m	247,81
18.42	#120 mm ²	m	148,20
ELETROCALHAS			
18.43	Eletrocalha lisa tipo U 50x50mm com tampa, inclusive conexões	m	31,30
18.44	Eletrocalha lisa tipo U 75x50mm com tampa, inclusive conexões	m	18,50
18.45	Eletrocalha lisa tipo U 75x75mm com tampa, inclusive conexões	m	11,50
18.46	Eletrocalha lisa tipo U 100x50mm com tampa, inclusive conexões	m	36,60
18.47	Eletrocalha lisa tipo U 100x100mm com tampa, inclusive conexões	m	5,50
18.48	Eletrocalha lisa tipo U 150x50mm com tampa, inclusive conexões	m	5,60


 Prefeitura Municipal de Carnaubais
 Fils. No 306
 MATRÍCULA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1341935/2019, em 21/02/2019 em



Certidão nº 1341935/2019
 14/07/2022, 18:54

Chave de Impressão: yBCcD

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/02/2019 e contém 20 folhas

AP

16-20

RSS

Yd



74/303

18.49	Eletrocalha lisa tipo U 200x50mm com tampa, inclusive conexões	m	14,10
18.50	Suporte vertical eletrocalha 120x146mm	un	1,00
18.51	Suporte vertical eletrocalha 120x160mm	un	3,00
18.52	Suporte vertical eletrocalha 70x125mm	un	6,00
18.53	Suporte vertical eletrocalha 70x81mm	un	18,00
18.54	Suporte vertical eletrocalha 70x96mm	un	22,00
18.55	Suporte vertical eletrocalha 95x114mm	un	19,00
18.56	Tala plana perfurada 50mm	un	38,00
18.57	Tala plana perfurada 75mm	un	6,00
18.58	Tala plana perfurada 100mm	un	4,00
ILUMINAÇÃO E TOMADAS			
18.59	Tomada universal, circular, 2P+T, 10A, cor branca, completa	un	183,00
18.60	Tomada universal, circular, 2P+T, 20A, cor branca, completa	un	34,00
18.61	Interruptor 1 tecla paralela	un	2,00
18.62	Interruptor 1 tecla paralela e tomada	un	16,00
18.63	Interruptor 1 tecla simples	un	18,00
18.64	Interruptor 1 tecla simples e tomada	un	20,00
18.65	Interruptor 2 teclas simples	un	6,00
18.66	Luminárias 2x40W completa	un	151,00
18.67	Luminárias 2x20W completa	un	34,00
18.68	Luminária de piso, com lâmpada vapor metálico 70W	un	9,00
18.69	Projektor com lâmpada de vapor metálico 150W	un	4,00
18.70	Projektor com lâmpada de vapor metálico 250W	un	1,00
18.71	Arandelas de sobrepor com 1 lâmpada fluorescente compacta de 60W	un	17,00
19.00 INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO			
19.01	Tubo PVC soldável Ø 25 mm, inclusive conexões	m	153,39
19.02	Joelho 45 - 25mm, fornecimento e instalação	un	23,00
19.03	Joelho 90 - 25mm, fornecimento e instalação	un	28,00
19.04	Caixa de areia 40x40x40 com fundo de brita nº 1	un	7,00
20.00 INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA			
EQUIPAMENTOS PASSIVOS			
20.01	Patch Painel 19" - 24 portas, Categoria 6	un	3,00
20.02	Switch de 48 portas	un	1,00
20.03	Guias de cabos simples	un	2,00
20.04	Guia de Cabos Vertical, fechado	un	1,00
20.05	Guia de Cabos Vertical	un	2,00
20.06	Guia de Cabos Superior, fechado	un	1,00
20.07	Perfil de montagem	un	1,00
20.08	Anel organizador de cabos	un	2,00
20.10	Mini-rack de parede 19" x 8u x 450mm - fornecimento e instalação	un	1,00
20.11	Access Point Wireless 2.4 GHz - 300Mbps - fornecimento e instalação	un	2,00
CABOS EM PAR TRANÇADOS			

14.10 Prefeitura Municipal de Carnaubais
 Fis. N° 307
 MATRÍCULA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1341935/2019, em 21/02/2019 emitida em



Certidão nº 1341935/2019
 14/07/2022, às 18:54

Chave de Impressão: yBCcD

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/02/2019 e contém 20 folhas

Handwritten signature

17-20

Handwritten signature



75/103

20.12	Cabo UTP -6 (24AWG)	m	1.268,50
20.13	Cabo coaxial	m	333,00
CABOS DE CONEXÃO			
20.14	Cabos de conexões – Patch cord categoria 6 - 2,5 metros	un	28,00
TOMADAS			
20.15	Tomada modular RJ-45 Categoria 6 (completa)	un	28,00
20.16	Conector de TV Tipo F (Coaxial) com placa	un	14,00
20.17	Central PABX 24 portas	un	1,00
CAIXAS E ACESSÓRIOS			
20.18	Caixa de passagem em alvenaria 30x30x12 com tampa de ferro fundido	un	4,00
20.19	Caixa de passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalação	un	41,00
ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS			
20.20	Eletroduto PVC flexível 1", inclusive conexões	m	1,30
20.21	Eletroduto PVC flexível 3/4", inclusive conexões	m	119,30
20.22	Eletroduto Aço Galvanizado, Ø 1", fornecimento e instalação	m	50,40
20.23	Eletroduto Aço Galvanizado, Ø 1.1/4", fornecimento e instalação	m	4,10
20.24	Eletroduto Aço Galvanizado, Ø 2", fornecimento e instalação	m	22,00
20.25	Eletrocalha lisa com tampa 50 x 25 mm, inclusive conexões	m	77,74
SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA			
21.01	Coifa de Centro em Aço Inox de 1200x900x600	un	1,00
21.02	Duto de ligação 1000 X 0.80mm	m	3,00
21.03	Chapéu chinês em alumínio	un	1,00
21.04	EXAUSTOR ELETROMECAÂNICO INDUSTRIAL (SEINFRA COD : C1354)	und	1,00
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)			
22.01	Para-raios tipo Franklin em aço inox 3 pontas em haste de 3 m. x 1.1/2" tipo simples	m	1,00
22.02	Vergalhão CA - 25 # 10 mm2	m	42,00
22.03	Conector mini-Bar em bronze estanhado Tel-583	un	12,00
22.04	Parafuso fenda em aço inox 4,2 x 32mm e bucha de nylon	cj	24,00
22.05	Presilha em latão	un	24,00
22.06	Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento, espessura 6 mm	un	1,00
22.07	Escavação de vala para aterramento	m³	39,00
22.08	Haste tipo cooperweld 5/8" x 2,40m.	un	13,00
22.09	Cabo de cobre nu 16 mm2	m	5,00
22.10	Cabo de cobre nu 35 mm2	m	370,00
22.11	Cabo de cobre nu 50 mm2	m	260,00
22.12	Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de ferro fundido, conforme detalhe no projeto	un	4,00
22.13	Conector de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50 mm²	un	12,00

18-20

Prefeitura Municipal de Carnaubais
Fls. Nº 200

MATRICULA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1341935/2019, em 21/02/2019 emitida



Certidão nº 1341935/2019

14/07/2022, 18:54

Chave de Impressão: yBCcD

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/02/2019 e contém 20 folhas



76/103

SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
23.01	Conjunto de mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescópico (alt= 7m (3mx2" + 4mx1 1/2"))	un	1,00
23.02	Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	m ²	64,63
23.03	Prateleira, acabamentos em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	m ²	56,26
23.04	Prateleiras e escaninhos em mdf	m ²	48,02
23.05	Bancos de concreto	m ²	7,22
23.06	Banco e acabamento em granito	m ²	2,12
23.07	Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingadeira	m	106,80
CAIXA DÁGUA - 30.000L			
23.08	Escada interna e externa tipo marinheiro, inclusive pintura	m	17,00
23.09	Guarda corpo de 1,0m de altura	m	6,97
23.10	Chapa de aço carbono de alta resistência a corrosão e de qualidade estrutural e solda interna e externa, para confecção do reservatório conforme projeto	kg	1.940,80
23.11	Sistema de ancoragem com 6 nichos, conforme projeto	un	1,00
23.12	Preparo de superfície: jateamento abrasivo ao metal branco (interno e externo), padrão AS 3.	m ²	153,44
23.13	Acabamento interno: duas demãos de espessura seca de primer Epóxi	m ²	76,72
23.14	Acabamento externo: uma demão de espessura seca de primer Epóxi	m ²	76,72
23.15	Pintura Externa: uma demão de poliuretano na cor amarelo	m ²	76,72
23.16	MAO FRANCESA EM BARRA DE FERRO CHATO RETANGULAR PARA APOIO DE BANCADAS (SINAPI COD : 86957)	und	346,00
SERVIÇOS FINAIS			
24.01	Limpeza final da obra	m ²	1.510,23
MURO			
MOVIMENTO DE TERRA			
25.01	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m	m ³	28,80
25.02	Regularização e compactação do fundo de valas	m ²	72,00
FUNDAÇÃO			
25.03	Alvenaria de pedra argamassada	m ²	22,68
25.04	Concreto ciclópico para bases dos pilares	m ²	4,54
SUPERESTRUTURA			
CINTA INFERIOR			
25.05	Forma em chapa de madeira compensada plastificada	m ²	72,00
25.06	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) - Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	210,49
25.07	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm- Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	48,51
25.08	Concreto para Fundação usinado bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento adensamento.	m ³	5,40
PILARES			
25.09	Forma em chapa de madeira compensada plastificada	m ²	62,48

Prefeitura Municipal de Carnaubais
 Fis. Nº 309
 MATRÍCULA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1341935/2019, emitida em 21/02/2019



Certidão nº 1341935/2019
 14/07/2022, 18:54


Chave de Impressão: yBCcD

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/02/2019 e contém 20 folhas

19-20



77/103



25.10	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) - Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação	kg	282,19
25.11	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm- Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	67,92
25.12	Concreto para Fundação usinado bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m³	2,95
CINTA SUPERIOR			
25.13	Forma em chapa de madeira compensada plastificada-	m²	64,44
25.14	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) - Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	210,49
25.15	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm- Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	48,51
25.16	Concreto para Fundação usinado bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento	m³	5,40
ALVENARIA DE VEDAÇÃO			
25.17	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede interna	m²	324,00
ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO			
25.18	Portão de abrir com gradil metálico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura - fornecimento e instalação	m²	20,59
IMPERMEABILIZAÇÃO			
25.19	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrame	m²	99,00
REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS			
25.20	Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas, platibanda e calhas	m²	691,14
25.21	Emboço paulista para paredes externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,5 cm	m²	691,14
PINTURA			
25.22	Pintura em látex acrílico 02 demãos sobre paredes internas, externas	m²	691,14

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1341935/2019, em 21/02/2019 emitida em



Assú/RN, 04 de Dezembro de 2018.

Paulo Leite Souza Junior
 PAULO LEITE SOUZA JUNIOR
 Engenheiro Civil – Fiscal da obra
 CREA RN 2113954389

Marcelo da Silveira Galvão
 MARCELO DA SILVEIRA GALVÃO
 Secretário Municipal de Obras Públicas
 CPF: 475.023.394-34

20-20

Certidão nº 1341935/2019
 14/07/2022, 18:54

Chave de Impressão: yBCcD

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/02/2019 e contém 20 folhas

[Handwritten signature]



78/103



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRA DO MEL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,
ABASTECIMENTO E SANEAMENTO

COPIA COM O ORIGINAL
Em 05/04/2023
Ass.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA



Atestamos para os fins que se fizeram necessários, que sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil **Hugo Ricardo Fonseca Reis**, CREA-RN – 211603147-8, A empresa **V H S P DE QUEIROZ**, sediada na RUA FRANCISCO ALCINO DO PINHO, 225, DOM ELIZEU – ASSÚ/RN, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 23.150.611/0001-11, executado/total para a PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL/RN, com sede na Rua Antonio F de Oliveira, Vila Brasília, Serra do Mel - RN, CNPJ 12.755.971/0001-20 CEP 59.663 000. Objeto: REFORMA E ADEQUAÇÃO DA DELEGACIA DE POLÍCIA - VILA BRASÍLIA - SERRA DO MEL/RN. Conforme ART de Execução/Fiscalização Nº.: RN20220563377 e RN 20220525162 no período de 01/12/2022 á 31/12/2022, de acordo com os quantitativos da planilha em anexo.


Declaramos ainda que os compromissos foram cumpridos satisfatoriamente nada constando em nossos registros até a presente data que desabone comercialmente ou tecnicamente.

Serra do Mel/RN, 23 de março de 2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL/RN

Francisco Lopes de Sousa
Secretário de Infraestrutura e Abast.
Matrícula: 223

Lucas de Melo Belarmino
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/RN 2116172033



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRA DO MEL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,
ABASTECIMENTO E SANEAMENTO

CONFERE COM O ORIGINAL

Em 05/07/201

Ass. _____

PLANILHA DE QUANTITATIVOS

Prefeitura Municipal de Carnaubais
Fls. Nº 312

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	UMID.
1.0 DEMOLIÇÃO E RETIRADA				
1.1	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	4,9200	M3
2.0 ALVENARIA E VEDAÇÃO				
2.1	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	25,9600	M2
3.0 PAREDE DE GESSO				
3.1	96371	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS. AF_06/2017_P	12,27	M2
4.0 DIVERSOS				
4.1	1090070 - CAERN	PORTA DE MADEIRA EM FICHAS OU MAÇA DE GIRO, COM FECHADURA E DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. R_05/2021	8,40	M2
4.2	91241	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	2,31	M2
4.3	CA - 01	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 2,00 X 0,50 M, COM E= 2,5CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	1,00	UND
5.0 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS				
5.1	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	2,00	UND
5.2	86924	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	2,00	UND
5.3	86926	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	2,00	UND
5.4	1070033/ CAERN	CHUVEIRO PLÁSTICO COMUM COM BRAÇO E CANOPLA DE 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. R_05/2021	2,00	UND
5.5	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	6,00	UND
5.6	89351	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	2,00	UND
5.7	89972	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	2,00	UND
6.0 INSTALAÇÕES SANITARIAS				
6.1	1070077/ CAERN	PONTO ESGOTO TUBULAÇÃO Ø 50 MM PVC SOLDÁVEL, INCLUSIVE CONEXÕES. R_05/2021	2,00	UND
6.2	1070076	PONTO ESGOTO TUBULAÇÃO Ø 40 MM PVC SOLDÁVEL, INCLUSIVE CONEXÕES. R_05/2022	2,00	UND
6.3	1070075/ CAERN	PONTO ESGOTO TUBULAÇÃO Ø 100 MM PVC SOLDÁVEL, INCLUSIVE CONEXÕES. R_05/2023	2,00	UND
6.4	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	2,00	UND
7.0 INSTALAÇÕES ELETRICAS				
7.1	93145	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	3,0000	UND
7.2	97592	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	2,0000	UND

Rua Antônio Ferreira de Oliveira, S/N, Vila Brasília – Serra do Mel/RN CEP:59.663-000.

CNPJ: 12.755.971/0001-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL/RN

Francison Lopes de Sousa
Secretário de Infraestrutura e Abast.
Matrícula: 723

Lucas de Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/RN 2115172015

80/103



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRA DO MEL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,
ABASTECIMENTO E SANEAMENTO

CONFERE COM O ORIGINAL

Em 05/04/201

Ass. _____

Prefeitura Municipal de Carnaubais
Fls. Nº 33

8.0		REVESTIMENTO		
8.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	51,9200	M2
8.2	89173	SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	51,9200	M2
9.0		RECOLOCAÇÃO DO PORTÃO		
9.1	CA - 02	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DO PORTÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	5,8500	M2
10.0		RECOLOCAÇÃO DE GRADE DE FERRO		
10.1	CA - 03	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DO PORTÃO EM GRADE DE FERRO	1,6800	M2
11.0		COBERTURA		
11.1	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	6,7800	M2
11.2	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	6,7800	M2
12.0		PINTURA EXTERNA E INTERNA		
12.1	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	430,5500	M2
12.2	88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	28,3400	M2
12.3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	75,4000	M2
12.4	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	353,0800	M2
12.5	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	17,9700	M2
12.6	100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	15,2000	M6
12.7	0588/SE INFRA	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	126,5200	M7
13.0		PISO		
13.1	02187/ORSE	POLIMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA (EXISTENTE)	110,0000	M2
13.2	05022/ORSE	ENCERAMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA (EXISTENTE)	110,0000	M2

Desta forma, declaramos não constar nenhuma ocorrência que desabone a capacidade técnica da referida empresa.

Serra do Mel/RN, 23 de março de 2023.

Iranilson Lopes de Souza
Secretário de infraestrutura, Abastecimento e Saneamento.
CPF: 029.435.844-79

Lucas da Silva Belarmino
Engenheiro civil
CPF: 064.964.423-98

83/303




ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA




Atestamos para os fins que se fizeram necessários, que sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil **Hugo Ricardo Fonseca Reis**, CREA-RN – 211603147-8, A empresa **V H S P DE QUEIROZ** -, sediada na RUA FRANCISCO ALCINO DO PINHO, 225, DOM ELIZEU – ASSÚ/RN, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 23.150.611/0001-11, executado/total para a PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL/RN, com sede na Rua Antonio F de Oliveira, Vila Brasília, Serra do Mel - RN, CNPJ 12.755.971/0001-20 CEP 59.663 000. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE MURO E CASA DO LIXO UBS VILA PIAUÍ - SERRA DO MEL/RN. Conforme ART de Execução/Fiscalização Nº.: RN20220526597 e RN 20220517251 no período de 02/08/2022 á 30/09/2022, de acordo com os quantitativos da planilha em anexo.

Declaramos ainda que os compromissos foram cumpridos satisfatoriamente nada constando em nossos registros até a presente data que desabone comercialmente ou tecnicamente.

Serra do Mel/RN, 19 de Dezembro de 2022.


PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL/RN
Irailson Lopes de Sousa
Secretário de Infraestrutura e Abast
Matrícula: 223


Lucas de Sá Belarmino
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-RN 2110172833



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRA DO MEL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,
ABASTECIMENTO E SANEAMENTO

CONFERE COM O ORIGINAL.

Em 09/07/2017

Ass. _____

PLANILHA DE QUANTITATIVOS

Prefeitura Municipal de Carnaubais
Fls. Nº 315
PLANILHA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	UNID.
1.0		MOVIMENTO DE TERRA		
1.1	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	4,0000	M3
1.2	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	14,4700	M2
1.3	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	5,2000	M3
1.4	1020001-CAERN	ATERRO MANUAL COM AREIA PARA ATERRO E APILOADO COM SOQUETE EM CAMADAS DE 20 CM. R_11/2019	13,0300	M3
2.0		INFRAESTRUTURA(SAPATAS ISOLADAS PARA PILARES)		
2.1	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	5,0400	M2
2.2	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	3,0200	M3
2.3	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	3,0200	M3
3.0		SUPERESTRUTURA (PILARES)		
3.1	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	22,08	KG
3.2	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	114,52	KG
3.3	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	2,12	M3
3.4	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	2,12	M3
4.0		SUPERESTRUTURA (VIGAS BALDRAME)		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL/RN
Francisco Lopes de Sousa
Secretário de Infraestrutura e Abast.
Matrícula: 223



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRA DO MEL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,
ABASTECIMENTO E SANEAMENTO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 07/04/201
Ass. _____

4.1	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	15,07	M2
4.2	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	25,64	KG
4.3	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	43,72	KG
4.4	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	1,55	M3
4.5	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	1,55	M3
5.0		SUPERESTRUTURA (LAJES)		
5.1	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF 11/2020	6,5700	M2
6.0		COBERTURA		
6.1	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	6,5000	M2
7.0		ESQUADRIAS		
7.1	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	3,3600	M2
8.0		PISO		
8.1	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 07/2016	7,6900	M2
9.0		INSTALAÇÕES ELETRICAS		
9.1	93147	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V,	2,0000	UND

Prefeitura Municipal de Carnaubais
Fls. Nº 310
MATRÍCULA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL/RN
Tranilson Lopes de Sousa
Secretário de Infraestrutura e Abast.
Matrícula: 223



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRA DO MEL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,
ABASTECIMENTO E SANEAMENTO


CONFERE COM O ORIGINAL
Em 05/01/2021
Ass. _____


		CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016		
10.0		MURO		
10.1	1030022 - CAERN	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO CERÂMICO DE 8 FUROS E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (1:6). R_11/2020	3,4500	M3
10.2	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	127,0400	M2
11.0		REVESTIMENTO		
11.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	355,5400	M2
11.2	102491	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	271,0200	M2
12.0		PINTURA		
12.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	83,8600	M2
12.2	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	34,1800	M2

Prefeitura Municipal de Carnaubais
Fls. Nº 317
MATRÍCULA

Desta forma, declaramos não constar nenhuma ocorrência que desabone a capacidade técnica da referida empresa.

Serra do Mel/RN, 19 de dezembro de 2022.


Franilson Lopes de Souza
Secretário de infraestrutura, Abastecimento e Saneamento.
CPF: 029.435.844-79


Lucas da Silva Belarmino
Engenheiro civil
CPF: 064.964.423-98



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRA DO MEL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,
ABASTECIMENTO E SANEAMENTO

CONFERE COM O ORIGINAL.

Em 05/01/201

Ass.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA



Atestamos para os fins que se fizeram necessários, que sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil **Hugo Ricardo Fonseca Reis**, CREA-RN – 211603147-8, A empresa **L R V CONSTRUTORA LTDA**, sediada na RUA FRANCISCO ALCINO DO PINHO, 225, DOM ELIZEU – ASSÚ/RN, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 23.150.611/0001-11, executado/total para a PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL/RN, com sede na Rua Antonio F de Oliveira, Vila Brasília, Serra do Mel - RN, CNPJ 12.755.971/0001-20 CEP 59.663 000. Objeto: CONSTRUÇÃO DE UM RESERVATÓRIO INFERIOR CIRCULAR INCLUSIVE ADITIVOS DE PERMEABILIZAÇÃO, COM CAPACIDADE DE 27.000 L. PARA BOOSTER PRESURIZAR NA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, QUE INTERLIGA AS VILAS PARÁ E AMAZONAS - SERRA DO MEL/RN. Conforme ART de Execução/Fiscalização Nº.: RN20210467699 e RN 20210442191, no período de 11/10/2021 á 11/12/2021, de acordo com os quantitativos da planilha em anexo.

Declaramos ainda que os compromissos foram cumpridos satisfatoriamente nada constando em nossos registros até a presente data que desabone comercialmente ou tecnicamente.

Serra do Mel/RN, 19 de Dezembro de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL/RN
Wilson Lopes de Sousa
Secretário de Infraestrutura e Abast.
Matricula: 223

Lucas da Silva Belarmino
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/RN 2119172293



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRA DO MEL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,
ABASTECIMENTO E SANEAMENTO

CONFERE COM O ORIGINAL

Em 05/01/201

Ass.



PLANILHA DE QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	UNID.
1.0		MOVIMENTO DE TERRA		
1.1	CAERN - 2020125	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO, EM SOLO EXCETO ROCHA, DE 2,01 ATÉ 4,00M DE PROFUNDIDADE. INC 11/2020	36,2984	M3
1.2	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 10/2017	8,5440	M3
1.3	101617	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF 08/2020	9,0746	M2
2.0		INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA		
2.1	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF 08/2017	0,4537	M3
2.2	96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	4,5180	M2
2.3	92413	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	9,60	M2
2.4	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	107,09	KG
2.5	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	33,75	KG
2.6	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	3,1704	M3
2.7	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015	3,1704	M3
3.0		ALVENARIA		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL

Iranilson Lopes de Sousa
Secretário de Infraestrutura e Abast.
Matrícula: 223

Lucas da Silva Belarmino
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-RN 2110172833

Rua Antônio Ferreira de Oliveira, S/N, Vila Brasília – Serra do Mel/RN CEP:59.663-000.

CNPJ: 12.755.971/0001-20

87/103



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRA DO MEL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,
ABASTECIMENTO E SANEAMENTO

CONFERE COM O ORIGINAL.

Em 05/01/201

Ass.

3.1	CAERN - 2050001	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM. INC 11/2016	42,72	M3
4.0		REVESTIMENTO		
4.1	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	42,72	M2
4.2	98561	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF 06/2018	42,72	M2
5.0		LAJE		
5.1	101963	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF 11/2020	9,0746	M2

Prefeitura Municipal de Carnaubais
Fls. Nº 370
MATRÍCULA

Desta forma, declaramos não constar nenhuma ocorrência que desabone a capacidade técnica da referida empresa.

Serra do Mel/RN, 19 de dezembro de 2022.

Arnilson Lopes de Souza
Secretário de infraestrutura, Abastecimento e Saneamento.
CPF: 029.435.844-79

Lucas da Silva Belarmino
ENGENHEIRO CIVIL

Lucas da Silva Belarmino
Engenheiro civil
CPF: 064.964.423-98



A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAIS/RN
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REF.: A TOMADA DE PREÇO DE Nº 001/2023

DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DO PESSOAL TÉCNICO

A empresa **V H S P DE QUEIROZ**, estabelecida na Rua Francisco Alcino do Pinho, 225, Dom Elizeu, Assú/RN – CEP: 59.650-000, inscrita no CNPJ de n.º 23.150.611/0001-11, Inscrição Estadual de n.º 20.439.203-9, neste ato representado pelo seu Procurador, O Sr. **Hugo Ricardo Fonseca Reis**, brasileiro, casado, Eng. Civil, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) sob o n.º 008.709.734-60, **Declara**, que disponibilizara o pessoal técnico adequado e disponível para a realização do objeto da licitação que se trata a Tomada de Preço no 001/2023, como Eng. Civil, Pedreiro, Servente, Eletricista, Auxiliares e Outros profissionais que se necessário e exigido será disponibilizado para melhor execução dos serviços.


os responsáveis técnicos abaixo relacionados pertencem ao quadro de funcionários da empresa:

- Eng. Civil – **Hugo Ricardo Fonseca Reis** – CREA Nº. 2116031478
- Eng. Civil – **André Lucas Dantas Albino** – CREA Nº. 2116523559

Atenciosamente,

Assu/RN, 04 de Abril de 2023.

V H S P DE QUEIROZ


Hugo Ricardo Fonseca Reis

CPF: 008.709.734-60

Procurador

V H S P DE QUEIROZ - CNPJ: 23.150.611/0001-11 - INSC. ESTADUAL 20.439.203-9 - INSC. MUNICIPAL 563218538 - RUA FRANCISCO ALCINO DO PINHO, 225, DOM ELIZEU - ASSÚ/RN - CEP 59650-000 - FONE (84) 996464669 - E-mail:

LRVCONSTRUTORA.LDA@GMAIL.COM

89/203



A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAIS/RN
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REF.: A TOMADA DE PREÇO DE Nº 001/2023

DECLARAÇÃO DE TODAS AS EXIGENCIAS DO EDITAL

A empresa **V H S P DE QUEIROZ**, estabelecida na Rua Francisco Alcino do Pinho, 225, Dom Elizeu, Assú/RN – CEP: 59.650-000, inscrita no CNPJ de n.º 23.150.611/0001-11, Inscrição Estadual de n.º 20.439.203-9, neste ato representado pelo seu Procurador, O Sr. **Hugo Ricardo Fonseca Reis**, brasileiro, casado, Eng. Civil, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) sob o n.º 008.709.734-60, **Declara**, que recebeu todos os documentos necessários ao esclarecimento de sua participação no certame e de que tomou conhecimento de todas as informações para o cumprimento das obrigações do objeto desta licitação e atendimentos as exigências deste Edital de TOMADA DE PREÇO de Nº 001/2023.

Atenciosamente,

Assu/RN, 04 de Abril de 2023.

V H S P DE QUEIROZ



Hugo Ricardo Fonseca Reis

CPF: 008.709.734-60

Procurador

V H S P DE QUEIROZ - CNPJ: 23.150.611/0001-11 - INSC. ESTADUAL 20.439.203-9 - INSC. MUNICIPAL 563218538 - RUA FRANCISCO ALCINO DO PINHO, 225, DOM ELIZEU - ASSÚ/RN - CEP 59650-000 - FONE (84) 996464669 - E-mail:

LRVCONSTRUTORA.LDA@GMAIL.COM



90/2023



Certidão de Registro e Quitação Pessoa Física
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-RN

Nº 1412939/2023

Emissão: 03/04/2023

Validade: 30/04/2023

Chave: xx29Z

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados a seguir. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a referida pessoa física não se encontra em débito com o CREA-RN.

Interessado(a)

Profissional: ANDRE LUCAS DANTAS ALBINO

Registro: 2116523559

CPF: 098.***.***-24

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 12/06/2017



Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO

Data de Formação: 12/06/2017

ANOTAÇÕES DE CURSOS

MBA EM PROJ. EXECUÇÃO E DESEMPENHO DE ESTRUTURAS E FUNDAÇÕES

Instituição de Ensino: IPOG - INSTITUTO DE POS-GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA

Data de Formação: 26/01/2020

Descrição

Certidão de Registro e Quitação Pessoa Física

Informações / Notas

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do **BOLETO** de ANUIDADE em Aberto 8204504325. Data de vencimento do boleto: 30/04/2023

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

- CERTIFICAMOS que, caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.

- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (6/6)

Parcelamento Ano: 2023

Quantidade de Parcelas Pagas: 1/6

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: ANCHIETA & FONSECA LTDA.

Registro: 0000005151

CNPJ: 04.921.435/0001-20

Data Início: 29/07/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 19/07/2025

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CIRILO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

Registro: 2000092453

CNPJ: 43.188.372/0001-04

Data Início: 26/10/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 05/10/2024

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: V H S P DE QUEIROZ

Registro: 2000073297





Certidão de Registro e Quitação Pessoa Física
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-RN

Nº 1412939/2023

Emissão: 03/04/2023

Validade: 30/04/2023

Chave: xx29Z

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CNPJ: 23.150.611/0001-11

Data Início: 19/07/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 12/06/2024

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSTRUTORA RS SERVIÇOS EIRELI - ME

Registro: 2000017630

CNPJ: 26.094.503/0001-67

Data Início: 09/08/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 02/08/2023

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: ALD ALBINO COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA

Registro: 2000097536


CNPJ: 28.851.516/0001-69

Data Início: 05/09/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



92/303



Certidão de Registro e Quitação Pessoa Física
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-RN

Nº 1413021/2023

Emissão: 03/04/2023

Validade: 02/07/2023

Chave: y204d

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados a seguir. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a referida pessoa física não se encontra em débito com o CREA-RN.

Interessado(a)

Profissional: HUGO RICARDO FONSECA REIS


Registro: 2116031478

CPF: 008.***.***-60

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 26/01/2017



Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE POTIGUAR

Data de Formação: 26/01/2017

Descrição

Certidão de Registro e Quitação Pessoa Física

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que, caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CIRILO CONSTRUCÕES E SERVIÇOS EIRELI

Registro: 2000092453

CNPJ: 43.188.372/0001-04

Data Início: 06/05/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 22/04/2024

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: V H S P DE QUEIROZ

Registro: 2000073297

CNPJ: 23.150.611/0001-11


Data Início: 03/04/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 02/03/2027


Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CONFERE COM O ORIGINAL
Em 05/01/2003
Ass. *[assinatura]*

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS



A empresa **V H S P DE QUEIROZ**, estabelecida na Rua Francisco Alcino do Pinho, 225, Dom Elizeu, Assú/RN – CEP: 59.650-000, inscrita no CNPJ de n.º 23.150.611/0001-11, Inscrição Estadual de n.º 20.439.203-9, neste ato representado pelo Sócia-administradora, A Sra. **Vera Helena Silva Parreira de Queiroz**, brasileira, casada, empresária, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) sob o n.º 309.536.501-20, residente na Rua Sinhazinha Wanderley, 824, Centro - Assú/RN – CEP: 59.650-000 adiante denominada **CONTRATANTE**.

ANDRÉ LUCAS DANTAS ALBINO, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, inscrito no Registro Nacional de n.º 211652355-9, Portador da Carteira de Identidade n.º 001.859.675 e inscrito no CPF sob o n.º 098.446.774-24, residente na Rua 15 de novembro, 1038 – Dom Elizeu – Assú/RN, adiante denominado **CONTRATADO**.

CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto do presente contrato é a prestação de serviços, pelo **CONTRATADO** à **CONTRATANTE**, de assumir a função de Responsável Técnico pela empresa, possuindo total autonomia pelas atividades técnicas no âmbito de suas atribuições profissionais.

CLÁUSULA SEGUNDA: Prazo: A vigência é pelo prazo de 02 (dois) anos a contar a partir de sua assinatura. É facultado às partes rescindirem o contrato com o aviso por escrito com antecedência de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA TERCEIRA: A baixa da responsabilidade deverá ser comunicada ao CREA pela parte que teve a iniciativa imediatamente após o ocorrido, conforme a legislação: Resolução n.º 336/89 do CONFEA.

“Art. 17 – A responsabilidade técnica de qualquer profissional por pessoa jurídica fica extinta, devendo o registro ser alterado, a partir do momento que:

- I – For requerido ao Conselho Regional, por escrito, pelo profissional ou pela pessoa jurídica, o cancelamento desse encargo;
- II – For o profissional suspenso do exercício da profissão;
- III – Mudar o profissional de residência para local que, a juízo do Conselho Regional, tome impraticável o exercício dessa função;
- IV – Tiver o profissional o registro cancelado;
- V – Ocorram outras condições que, a critério do CREA, possam impedir a efetiva prestação da assistência técnica.

§ 1º - A pessoa jurídica deve, no prazo de 10 (dez) dias, promover a substituição do responsável técnico.

V H S P DE QUEIROZ - CNPJ: 23.150.611/0001-11 - INSC. ESTADUAL 20.439.203-9 - INSC. MUNICIPAL 563218538 - Rua Francisco Alcino do Pinho, 225, Dom Elizeu, Assú/RN - CEP 59650-000 - FONE (84) 996464669 - E-mail:

LRVCONSTRUIDORALTOA@GMAIL.COM

94/103



CONFERE COM O ORIGINAL

Em 05/07/2023

Ass. Prefeitura Municipal de Carnaubais
Fls. Nº 327

§ 2º - Quando o cancelamento da responsabilidade técnica for de iniciativa da pessoa jurídica, deve esta, no seu requerimento, indicar o novo responsável técnico, preenchendo os requisitos previstos nesta resolução, e os documentos pertinentes.

§ 3º - A baixa de responsabilidade técnica requerida pelo profissional só pode ser deferida na ausência de quaisquer obrigações pendentes em seu nome, relativas ao pedido, junto ao Conselho Regional."

CLÁUSULA QUARTA: Jornada de trabalho será: de 15 (quinze) horas semanais trabalhadas pelo profissional.

CLÁUSULA QUINTA: Valor: A CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO pelos serviços efetivamente prestados a importância equivalente a 06 (seis) salários mínimos representando nesta data R\$ 7.272,00 (Sete mil, duzentos e setenta e dois reais).

CLÁUSULA SEXTA: Condições de pagamento: será mensal, com vencimento no dia 30 (trinta) de cada mês, que será pago mediante recibo.

CLÁUSULA SÉTIMA: Foro: Para solução de eventuais litígios oriundos desde contrato as partes elegem o Foro "João Celso Filho – Avenida Doutor Luiz Carlos, 230 – Novo Horizonte – Assú/RN", com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Acordadas, as partes firmam o presente contrato, elaborado em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Assú/RN, 13 de Junho de 2022.

V H S P DE QUEIROZ

Vera Helena Silva Parreira de Queiroz

Vera Helena Silva Parreira de Queiroz

SÓCIA

CPF: 309.536.501-20

André Lucas Dantas Albino

André Lucas Dantas Albino

Eng. Civil - CREA Nº 211652355-9

CPF: 098.446.774-24

2º Ofício de Notas e Registro Civil
Endereço: Av. Senador João Câmara, nº 381, centro -
Tel: (84) 3331-1081 - Assú - RN

Reconheço por semelhança as firmas indicadas de VERA HELENA SILVA PARREIRA DE QUEIROZ, ANDRE LUCAS DANTAS ALBINO que conferem c/ o padrão reg. nesta serventia. Dou fé.

Assú/RN, 21 de julho de 2022. Hora: 16:56:37.
Selo nº: RN202200940030016909WEN,
RN202200940030016910XIV,

Em testemunho da verdade.

AG076 Mateus Barbosa Mordis (Escrivente Autorizado)

V H S P DE QUEIROZ - CNPJ: 23.150.611/0001-11 - INSC. ESTADUAL 20.439.203-9 - INSC. MUNICIPAL 563218538 - Rua Francisco Alcino do Pinho, 225, Dom Elizeu, Assú/RN - CEP 59650-000 - FONE (84) 996464669 - E-mail:

LRVCONSULTORIA@GMAIL.COM

. 95/103



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

V H S P DE QUEIROZ, estabelecida na Rua Francisco Alcino do Pinho, 225, Dom Elizeu, Assú/RN – CEP: 59.650-000, inscrita no CNPJ de n.º 23.150.611/0001-11, Inscrição Estadual de n.º 20.439.203-9, neste ato representado pelo Sócia-administradora, A Sra. **Vera Helena Silva Parreira de Queiroz**, brasileira, casada, empresária, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) sob o n.º 309.536.501-20, residente na Rua Sinhazinha Wanderley, 824, Centro - Assú/RN – CEP: 59.650-000 adiante denominada **CONTRATANTE**.

HUGO RICARDO FONSECA REIS, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, inscrito no Registro Nacional de n.º 211603147-8, Portador da Carteira de Identidade n.º 001.859.807 e inscrito no CPF sob o n.º 008.709.734-60, residente na Avenida Vicente Barbosa Tinoco, 337 – Novo Horizonte – Assú/RN, adiante denominado **CONTRATADO**.

CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto do presente contrato é a prestação de serviços, pelo **CONTRATADO** à **CONTRATANTE**, de assumir a função de Responsável Técnico pela empresa, possuindo total autonomia pelas atividades técnicas no âmbito de suas atribuições profissionais.

CLÁUSULA SEGUNDA: Prazo: A vigência é pelo prazo de 04 (quatro) anos a contar a partir de sua assinatura. É facultado às partes rescindirem o contrato com o aviso por escrito com antecedência de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA TERCEIRA: A baixa da responsabilidade deverá ser comunicada ao CREA pela parte que teve a iniciativa imediatamente após o ocorrido, conforme a legislação: Resolução n.º 336/89 do CONFEA.

“Art. 17 – A responsabilidade técnica de qualquer profissional por pessoa jurídica fica extinta, devendo o registro ser alterado, a partir do momento que:

- I – For requerido ao Conselho Regional, por escrito, pelo profissional ou pela pessoa jurídica, o cancelamento desse encargo;
- II – For o profissional suspenso do exercício da profissão;
- III – Mudar o profissional de residência para local que, a juízo do Conselho Regional, tome impraticável o exercício dessa função;
- IV – Tiver o profissional o registro cancelado;
- V – Ocorram outras condições que, a critério do CREA, possam impedir a efetiva prestação da assistência técnica.

§ 1º - A pessoa jurídica deve, no prazo de 10 (dez) dias, promover a substituição do responsável técnico.

§ 2º - Quando o cancelamento da responsabilidade técnica for de iniciativa da pessoa jurídica, deve esta, no seu requerimento, indicar o novo responsável técnico, preenchendo os requisitos previstos nesta resolução, e os documentos pertinentes.

§ 3º - A baixa de responsabilidade técnica requerida pelo profissional só pode ser deferida na ausência de quaisquer obrigações pendentes em seu nome, relativas ao pedido, junto ao Conselho Regional.”

CLÁUSULA QUARTA: Jornada de trabalho será: de 05 (cinco) horas diárias trabalhadas pelo profissional, das 13:00 horas às 18:00 horas, de quinta-feira à sexta-feira e aos sábados das 07:00 às 12:00 horas.

CLÁUSULA QUINTA: Valor: A **CONTRATANTE** pagará ao **CONTRATADO** pelos serviços efetivamente prestados a importância equivalente a 06 (seis) salários mínimos representando nesta data R\$ 7.920,00 (Sete mil e Novecentos e Vinte Reais).

96/203

CLAÚSULA SEXTA: Condições de pagamento: será mensal, com vencimento no dia 30 (trinta) de cada mês, que será pago mediante recibo.

CONFERE COM O ORIGINAL

Em 05/07/2023

Ass. 

CLÁUSULA SÉTIMA: Foro: Para solução de eventuais litígios oriundos desde contrato as partes elegem o Foro "João Celso Filho – Avenida Doutor Luiz Carlos, 230 – Novo Horizonte – Assú/RN", com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Acordadas, as partes firmam o presente contrato, elaborado em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas que tudo assistiram.

Assú/RN, 02 de Março de 2023.




V H S P DE QUEIROZ


Vera Helena Silva Parreira de Queiroz
SÓCIA

CPF: 309.536.501-20

CPF: 008.709.734-60




Hugo Ricardo Fonseca Reis
Eng. Civil - CREA Nº 211603147-8


V H S P DE QUEIROZ - CNPJ: 23.150.611/0001-11 - INSC. ESTADUAL 20.439.203-9 - INSC. MUNICIPAL 563218538 - Francisco Alcino do Pinho, 225, Dom Elizeu - ASSÚ/RN - CEP 59650-000 - FONE (84) 996464669 - E-mail: LRVCONSTRUTORA.LDA@GMAIL.COM

2º Ofício de Notas e Registro Civil
Endereço: Av. Senador João Câmara, nº 381, centro -
Tel. (84) 3331-1081 - Assú - RN


Reconheço por semelhança de firmas indicadas de VERA HELENA SILVA PARREIRA DE QUEIROZ, HUGO RICARDO FONSECA REIS que conferem c/ o padrão reg. nesta serventia. Dou fé.


Assú/RN, 03 de abril de 2023. Hora: 16:49:59.
Selo nº: RN202300940030031782MVX,
RN202300940030031783IOG,

Em testemunho  da 

verdade. 

AJ521028
Isabele Cristine B. Ulinto de Oliveira (Escrevente)


97/303



A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAIS/RN
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REF.: A TOMADA DE PREÇO DE Nº 001/2023

DECLARAÇÃO DA VISTORIA/VISITA NÃO OBRIGATORIA

A empresa **V H S P DE QUEIROZ**, estabelecida na Rua Francisco Alcino do Pinho, 225, Dom Elizeu, Assú/RN – CEP: 59.650-000, inscrita no CNPJ de n.º 23.150.611/0001-11, Inscrição Estadual de n.º 20.439.203-9, neste ato representado pelo seu Procurador, O Sr. **Hugo Ricardo Fonseca Reis**, brasileiro, casado, Eng. Civil, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) sob o n.º 008.709.734-60, **DECLARO** que declina do direito de realizar a **Visita Técnica** prevista no Edital da TOMADA DE PREÇO de **Nº 001/2023**, declaramos também, que temos conhecimento integral das condições dos locais onde serão executados os serviços objeto do presente certame, Declaramos, ainda, ter ciência de que a **PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAIS/RN**, é isenta de qualquer responsabilidade decorrente do desconhecimento, de nossa parte das condições da execução dos serviços, onde, assumimos, incondicionalmente, a **RESPONSABILIDADE** de realizar os serviços em conformidade com todas as condições e exigências estabelecidas, bem como garantir a sua plena execução, durante toda a vigência do contrato decorrente desta licitação, certos de que não nos caberá, a posteriores, nenhuma reclamação de desconhecimento do objeto licitado.

Por ser verdade, firmamos a presente declaração para que produza seus efeitos de direito.

Atenciosamente,

Assu/RN, 04 de Abril de 2023.

V H S P DE QUEIROZ


Hugo Ricardo Fonseca Reis

CPF: 008.709.734-60

Procurador

V H S P DE QUEIROZ - CNPJ: 23.150.611/0001-11 - INSC. ESTADUAL 20.439.203-9 - INSC. MUNICIPAL 563218538 - RUA FRANCISCO ALCINO DO PINHO, 225, DOM ELIZEU - ASSÚ/RN - CEP 59650-000 - FONE (84) 996464669 - E-mail:

LRVCONSTRUTORAALTA@GMAIL.COM

98/103




DECLARAÇÕES

V H S P DE QUEIROZ - CNPJ: 23.150.611/0001-11 - INSC. ESTADUAL 20.439.203-9 - INSC. MUNICIPAL 563218538 -
RUA FRANCISCO ALCINO DO PINHO, 225, DOM ELIZEU - ASSÚ/RN - CEP 59650-000 - FONE (84) 996464669 - E-mail:

LRVCONSTRUTORALTD@GMAIL.COM

99/103



A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAIS/RN
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REF.: A TOMADA DE PREÇO DE Nº 001/2023

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO SUPERVENIENTE À HABILITAÇÃO

A empresa **V H S P DE QUEIROZ**, estabelecida na Rua Francisco Alcino do Pinho, 225, Dom Elizeu, Assú/RN – CEP: 59.650-000, inscrita no CNPJ de n.º 23.150.611/0001-11, Inscrição Estadual de n.º 20.439.203-9, neste ato representado pelo seu Procurador, O Sr. **Hugo Ricardo Fonseca Reis**, brasileiro, casado, Eng. Civil, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) sob o n.º 008.709.734-60, **Declara**, para fins de atendimentos das exigências deste Edital, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei que, até a presente data, **inexistem fatos impeditivos** para sua habilitação Art. 32 § 2º da Lei 8.666/93, no presente processo licitatório, que não está inidônea nem se encontra impedida de licitar e contratar com a Administração Pública, direta ou indireta, Federal, Estadual ou Municipal, bem assim, de que está ciente da obrigatoriedade de informar ao Município de Carnaubais/RN, Declara ainda estar ciente da obrigatoriedade de comunicar a ocorrência de qualquer evento impeditivo posterior.

Atenciosamente,

Assu/RN, 04 de Abril de 2023.

V H S P DE QUEIROZ

Hugo Ricardo Fonseca Reis

CPF: 008.709.734-60

Procurador

V H S P DE QUEIROZ - CNPJ: 23.150.611/0001-11 - INSC. ESTADUAL 20.439.203-9 - INSC. MUNICIPAL 563218538 - RUA FRANCISCO ALCINO DO PINHO, 225, DOM ELIZEU - ASSÚ/RN - CEP 59650-000 - FONE (84) 996464669 - E-mail:

LRVCONSTRUTORA.LDA@GMAIL.COM

300/303



A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAIS/RN
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REF.: A TOMADA DE PREÇO DE Nº 001/2023

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE TRABALHO A MENOR

A empresa **V H S P DE QUEIROZ**, estabelecida na Rua Francisco Alcino do Pinho, 225, Dom Elizeu, Assú/RN – CEP: 59.650-000, inscrita no CNPJ de n.º 23.150.611/0001-11, Inscrição Estadual de n.º 20.439.203-9, neste ato representado pelo seu Procurador, O Sr. **Hugo Ricardo Fonseca Reis**, brasileiro, casado, Eng. Civil, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) sob o n.º 008.709.734-60, **Declara**, para fins de atendimentos das exigências deste Edital, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, conforme determina o inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ().

Atenciosamente,

Assu/RN, 04 de Abril de 2023.


V H S P DE QUEIROZ



Hugo Ricardo Fonseca Reis

CPF: 008.709.734-60

Procurador



V H S P DE QUEIROZ - CNPJ: 23.150.611/0001-11 - INSC. ESTADUAL 20.439.203-9 - INSC. MUNICIPAL 563218538 - RUA FRANCISCO ALCINO DO PINHO, 225, DOM ELIZEU - ASSÚ/RN - CEP 59650-000 - FONE (84) 996464669 - E-mail:

LRVCONSTRUTORALDA@GMAIL.COM

105/103



A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAIS/RN
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REF.: A TOMADA DE PREÇO DE Nº 001/2023

DECLARAÇÃO DE VINCULAÇÃO SERVIDORES PÚBLICOS – INEXISTENCIA DE PARENTESCO

A empresa **V H S P DE QUEIROZ**, estabelecida na Rua Francisco Alcino do Pinho, 225, Dom Elizeu, Assú/RN – CEP: 59.650-000, inscrita no CNPJ de n.º 23.150.611/0001-11, Inscrição Estadual de n.º 20.439.203-9, neste ato representado pelo seu Procurador, O Sr. **Hugo Ricardo Fonseca Reis**, brasileiro, casado, Eng. Civil, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) sob o n.º 008.709.734-60, **Declara**, sob as penas da Lei que que não possui em seu quadro societário, não existe Grau de Parentesco com a Administração Pública Municipal de Carnaubais/RN, neste caso referindo-se a Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores, Secretários Municipais, servidor público federal, estadual e/ou municipal, no impedimento estabelecido no inciso III, do art. 9º da Lei 8.666/1993.

Atenciosamente,

Assu/RN, 04 de Abril de 2023.

V H S P DE QUEIROZ

Hugo Ricardo Fonseca Reis

CPF: 008.709.734-60

Procurador

V H S P DE QUEIROZ - CNPJ: 23.150.611/0001-11 - INSC. ESTADUAL 20.439.203-9 - INSC. MUNICIPAL 563218538 - RUA FRANCISCO ALCINO DO PINHO, 225, DOM ELIZEU - ASSÚ/RN - CEP 59650-000 - FONE (84) 996464669 - E-mail:

LRVCONSTRUTORALTDAGMAIL.COM

102/103



A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAIS/RN
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REF.: A TOMADA DE PREÇO DE Nº 001/2023

DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA - ME E EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP

A empresa **V H S P DE QUEIROZ**, estabelecida na Rua Francisco Alcino do Pinho, 225, Dom Elizeu, Assú/RN – CEP: 59.650-000, inscrita no CNPJ de n.º 23.150.611/0001-11, Inscrição Estadual de n.º 20.439.203-9, neste ato representado pelo seu Procurador, O Sr. **Hugo Ricardo Fonseca Reis**, brasileiro, casado, Eng. Civil, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) sob o n.º 008.709.734-60, **Declara** que se enquadra na condição de MICROEMPRESA -ME OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP, constituídas na forma da LEI COMPLEMENTAR N.º 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006.

- Declaro, ainda, ser optante pelo “SIMPLES NACIONAL”.
 Declaro, ainda, não ser optante pelo “SIMPLES NACIONAL”.

Atenciosamente,

Assu/RN, 04 de Abril de 2023.

V H S P DE QUEIROZ



Hugo Ricardo Fonseca Reis

CPF: 008.709.734-60

Procurador

V H S P DE QUEIROZ - CNPJ: 23.150.611/0001-11 - INSC. ESTADUAL 20.439.203-9 - INSC. MUNICIPAL 563218538 - RUA FRANCISCO ALCINO DO PINHO, 225, DOM ELIZEU - ASSÚ/RN - CEP 59650-000 - FONE (84) 996464669 - E-mail:

LRVCONSTRUTORA.LDA@GMAIL.COM

303/303

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão



CNPJ: 23.150.611/0001-11

Código de Controle: B9B9.DC88.2252.7393

Data da Emissão: 12/12/2022

Hora da Emissão: 15:27:48

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 12/12/2022, com validade até 10/06/2023.

[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar\)](#)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar\)](#)

A handwritten signature in the bottom right corner of the page.



Menu anterior > Autenticidade – Certidão Conjunta

Autenticidade de Certidão Conjunta



Verificar Veracidade

Inscrição Estadual, Cnpj ou Cpf

23150611000111

Data de Emissão:

17/01/2023



Hora de Emissão:

14:32:15

Número da Certidão:

7719914

Verificar Validade

Limpar Campos

Reimprimir

O número da certidão é válido


Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 23.150.611/0001-11

Razão social: V H S P DE QUEIROZ

Nome fantasia: L R V EMPREEDIMENTOS




Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
03/2023	18/03/2023 a 16/04/2023	2023031801553656355041
27/02/2023	27/02/2023 a 28/03/2023	2023022701404719569887
08/02/2023	08/02/2023 a 09/03/2023	2023020801530079115808
20/01/2023	20/01/2023 a 18/02/2023	2023012002021299056575
01/01/2023	01/01/2023 a 30/01/2023	2023010101345326392843
13/12/2022	13/12/2022 a 11/01/2023	2022121302011638137509
24/11/2022	24/11/2022 a 23/12/2022	2022112402165111148276
05/11/2022	05/11/2022 a 04/12/2022	2022110501564807230616
17/10/2022	17/10/2022 a 15/11/2022	2022101701422312105830
28/09/2022	28/09/2022 a 27/10/2022	2022092801545298130801
09/09/2022	09/09/2022 a 08/10/2022	2022090902013333248102
21/08/2022	21/08/2022 a 19/09/2022	2022082101280359720605
02/08/2022	02/08/2022 a 31/08/2022	2022080201560315482230
14/07/2022	14/07/2022 a 12/08/2022	2022071402004878085718
25/06/2022	25/06/2022 a 24/07/2022	2022062501571996234206
06/06/2022	06/06/2022 a 05/07/2022	2022060601351113663003
18/05/2022	18/05/2022 a 16/06/2022	2022051801595424022800
29/04/2022	29/04/2022 a 28/05/2022	2022042901510488892399
10/04/2022	10/04/2022 a 09/05/2022	2022041001214942030278
22/03/2022	22/03/2022 a 20/04/2022	2022032201382909553002
03/03/2022	03/03/2022 a 01/04/2022	2022030301410303563746
12/02/2022	12/02/2022 a 13/03/2022	2022021201561037802134
24/01/2022	24/01/2022 a 22/02/2022	2022012420174701451596
21/12/2021	21/12/2021 a 19/01/2022	2021122102424530943348
02/12/2021	02/12/2021 a 31/12/2021	2021120202234631002061
13/11/2021	13/11/2021 a 12/12/2021	2021111302183031563263
25/10/2021	25/10/2021 a 23/11/2021	2021102502272113911078
06/10/2021	06/10/2021 a 04/11/2021	2021100602142047337968
17/09/2021	17/09/2021 a 16/10/2021	2021091702183088510208
29/08/2021	29/08/2021 a 27/09/2021	2021082902040054307548

Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
10/08/2021	10/08/2021 a 08/09/2021	2021081002315619033201
23/04/2021	23/04/2021 a 20/08/2021	2021042302392153164306

Resultado da consulta em 05/04/2023 10:23:55

[Voltar](#)



A handwritten signature in the bottom right corner of the page.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS


Nome: V H S P DE QUEIROZ (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 23.150.611/0001-11

Certidão n°: 45028202/2022

Expedição: 12/12/2022, às 15:16:35

Validade: 10/06/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.



Certifica-se que **V H S P DE QUEIROZ (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **23.150.611/0001-11**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.


No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.


INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Início

Validar Certidão



Verifique abaixo os dados da Certidão

Número Certidão:	5073041/2023
Tipo da Certidão:	36 - Falência e/ou Recuperação Judicial e Extrajudicial
Resultado:	Certidão Negativa
Nome:	V H S P DE QUEIROZ
CPF/CNPJ:	23.150.611/0001-11
RG:	
Nome da Mãe:	
Validade Certidão:	30/04/2023


Certidão Válida

[Limpar](#) [Imprimir](#)



Prefeitura Municipal de Carnaubais

Praça Santa Luzia, 20 - CENTRO - CEP: 59665-000 - CARNAUBAIS/RN
CNPJ: 08.294.670/0001-70 - Tel: 8433382397 - Site: www.carnaubais.rn.gov.br



**COMPROVANTE DE PROTOCOLO
NÚMERO: 2023.04.05.0006**

Data/Hora: 05/04/2023 08:48:36

Tipo: ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTO

Interessado: LRV-CONSTRUTORA LTDA

Setor de origem: PROTOCOLO

Responsável: KEILLA REGINA DE SOUSA BARBALHO



2023.04.05.0006

Descrição do protocolo

ENCAMINHO OS ENVELOPES I DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E ENVELOPES II PROPOSTA DE PREÇO TOMADA DE PREÇO Nº 001/2023.

REQUERIMENTO: () Deferido () Indeferido DATA: ___/___/___

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELO DEFERIMENTO

Consulte o andamento do seu protocolo no nosso site

- 1 - Para acesso a tramitação processual do documento acima, deverá ser informado na tela de consulta o CPF, em se tratando de pessoa física, ou CNPJ, para pessoa jurídica, acompanhado no número do protocolo acima indicado.
- 2 - O título foi protocolado sob o nº de ordem acima, que indica a prioridade nos termos da resolução 032/2016 do TCE/RN, sendo que seu Registro depende da análise a ser feita, podendo haver exigências, caso em que o apresentante será comunicado.
- 3 - O QR CODE, deste comprovante, pode ser usado para acompanhamento do andamento do protocolo.

KEILLA REGINA DE SOUSA BARBALHO

PROTOCOLO: 2023.04.05.0006 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAIS



INTERESSADO: LRV-CONSTRUTORA LTDA

SETOR: PROTOCOLO

DESCRIÇÃO: ENCAMINHO OS ENVELOPES I DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E ENVELOPES II PROPOSTA DE PREÇO TOMADA DE PREÇO Nº 001/2023.

DATA/HORA: 05/04/2023 08:48:36



2023.04.05.0006