



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAIS
CNPJ: 08.294.670/0001-70
Praça Santa Luzia, 20 – Carnaubais/RN – CEP: 59.665-000
Site: carnaubais.rn.gov.br -Email: prefeituradecarnaubais@hotmail.com



PROJETO BÁSICO

12. Documentos Complementares;

Grau de Sigilo
#PUBLICO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

MENU
← →

Nº OPERAÇÃO 1061942-77/2018	Nº SICONV 878871/2018	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE CARNAUBAIS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0
LOCALIDADE SINAPI (N/D: Referência 05-2021.xls)	DATA BASE 05-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARNAUBAIS/RN	MUNICÍPIO / UF CARNAUBAIS/RN
		BDI 1 26,36%	BDI 2 0,00%
		BDI 3 0,00%	

RECURSO

Nível	Nível Contigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARNAUBAIS/RN			REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARNAUBAIS/RN GR:1081942-						251.540,72
	Meta 1.				77/2018						251.540,72
Nível 2	Nível 2	1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UND	1,00	5.621,14	BDI 1	7.102,87	7.102,87
Serviço	Serviço	1.1.1.	Composição	001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA						7.102,87
Nível 2	Nível 2	1.2.			SERVIÇOS PRELIMINARES	M2	3,00	298,67	BDI 1	377,40	1.132,20
Serviço	Serviço	1.2.1.	SINAPI	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO						1.132,20
Nível 2	Nível 2	1.3.			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						4.790,85
Serviço	Serviço	1.3.1.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	M3	62,98	35,72	BDI 1	45,14	2.842,92
Serviço	Serviço	1.3.2.	Composição	00018/ORSE	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO	M2	74,60	10,79	BDI 1	13,63	1.016,80
Serviço	Serviço	1.3.3.	Composição	03240/ORSE	DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA	M2	25,50	15,42	BDI 1	19,48	496,74
Serviço	Serviço	1.3.4.	SINAPI	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	UND	31,00	7,64	BDI 1	9,65	299,15
Serviço	Serviço	1.3.5.	SINAPI	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	UND	84,00	0,83	BDI 1	1,05	88,20
Serviço	Serviço	1.3.6.	SINAPI	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	UND	84,00	0,44	BDI 1	0,56	47,04
Serviço	Serviço	1.4.			MOVIMENTO DE TERRA						793,68
Nível 2	Nível 2	1.4.1.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FORMA. AF. 06/2017	M3	5,11	81,04	BDI 1	102,40	523,26
Serviço	Serviço	1.4.2.	SINAPI	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	5,11	18,69	BDI 1	23,62	120,70
Serviço	Serviço	1.4.3.	SINAPI	97912	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA	M3XKM	51,10	2,32	BDI 1	2,93	149,72
Nível 2	Nível 2	1.5.			FUNDAÇÃO						2.170,87
Serviço	Serviço	1.5.1.	SINAPI	73361	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO	M3	5,11	336,16	BDI 1	424,77	2.170,87
Nível 2	Nível 2	1.6.			IMPERMEABILIZAÇÃO						260,81
Serviço	Serviço	1.6.1.	SINAPI	74106/001	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMAOIS	M2	25,50	8,09	BDI 1	10,22	260,81
Nível 2	Nível 2	1.7.			ALVENARIAS						26.837,26
Serviço	Serviço	1.7.1.	Composição	CP.87495	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 08/2014	M2	361,61	49,95	BDI 1	63,12	22.824,82
Serviço	Serviço	1.7.2.	SINAPI	93183	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF. 03/2016	M	90,22	28,07	BDI 1	35,47	3.200,10
Serviço	Serviço	1.7.3.	SINAPI	93184	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF. 03/2016	M	18,40	16,72	BDI 1	21,13	398,79
Serviço	Serviço	1.7.4.	SINAPI	93185	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF. 03/2016	M	6,40	27,64	BDI 1	34,93	223,56

Refeitura Municipal de Carnaubais
Nº 276
MATRICULA

Victor Araújo Barbosa Petes
Engenheiro Civil
CREA: 211600055-6



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1061942-77/2018	Nº SICONV 878871/2018	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE CARNAUBAIS	APelido do Empreendimento 0
LOCALIDADE SINAPI (N/D: Referência 05-2021.xls)	DATA BASE 05-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARNAUBAIS/RN	MUNICÍPIO / UF CARNAUBAIS/RN
			BDI 1 26,36%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

RECURSO →

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARNAUBAIS/RN									261.540,72
Nível 2	Nível 2	1.8.			ESQUADRIAS						28.362,84
Serviço	Serviço	1.8.1.	SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	M2	43,11	150,82	BDI 1	190,58	8.215,90
Serviço	Serviço	1.8.2.	SINAPI	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF. 07/2016	M2	30,12	175,87	BDI 1	222,23	6.693,57
Serviço	Serviço	1.8.3.	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF. 07/2016	M2	16,38	252,92	BDI 1	319,59	5.234,88
Serviço	Serviço	1.8.4.	Composição	CP 94580	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER DE 8 FOLHAS PADRONIZADA. AF. 07/2016	M2	3,18	252,53	BDI 1	319,10	1.014,74
Serviço	Serviço	1.8.5.	SINAPI	100674	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	M2	12,47	164,91	BDI 1	208,38	2.598,50
Serviço	Serviço	1.8.6.	Composição	11944/ORSE	JANELA EM ALUMÍNIO, COR NIPÍB, MOLDURA-VIDRO, TIPO GUILHOTINA, EXCLUSIVE VIDRO	M2	4,00	281,15	BDI 1	355,26	1.421,04
Serviço	Serviço	1.8.7.	SINAPI	84959	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 6MM	M2	12,47	202,08	BDI 1	255,35	3.184,21
Nível 2	Nível 2	1.9.			REVESTIMENTO DE PAREDE						29.416,97
Serviço	Serviço	1.9.1.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 06/2014	M2	361,61	2,45	BDI 1	3,10	1.120,99
Serviço	Serviço	1.9.2.	SINAPI	87527	EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE RE CERÂMICA/ REBOCO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO.	M2	249,68	20,39	BDI 1	25,76	6.431,76
Serviço	Serviço	1.9.3.	SINAPI	87775	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÁOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF. 06/2014	M2	241,77	31,75	BDI 1	40,12	9.699,81
Serviço	Serviço	1.9.4.	SINAPI	87269	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA ÍNTEGRA DAS PAREDES. AF. 06/2014	M2	249,68	38,56	BDI 1	48,72	12.164,41

Prefeitura Municipal de Carnaubais
Fis Nº 227
MATRÍCULA

Victor Araújo Barbosa Peres
Engenheiro Civil
CREA: 211600055-6



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

MENU
← →

Nº OPERAÇÃO 1061942-77/2018	Nº SICONV 878871/2018	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE CARNAUBAIS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: Referência 05-2021.xls)	DATA BASE 05-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARNAUBAIS/RN	MUNICÍPIO / UF CARNAUBAIS/RN	BDI 1 26,36%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

RECURSO ↓

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Nível 2	LOTE	REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARNAUBAIS/RN									251.540,72
Nível 2	Nível 2	1.10.			REVESTIMENTO DE PISO PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM. INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	M2	81,08	35,34	BDI 1	44,66	13.394,89
Serviço	Serviço	1.10.1.	SINAPI	101752							3.621,03
Serviço	Serviço	1.10.2.	Composição	02187/ORSE	POLIMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA (EXISTENTE)	M2	352,75	10,70	BDI 1	13,52	4.769,18
Serviço	Serviço	1.10.3.	SINAPI	87247	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	121,12	32,70	BDI 1	41,32	5.004,68
Nível 2	Nível 2	1.11.			REVESTIMENTO DE TETO FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS.	M2	548,47	25,05	BDI 1	31,65	17.359,08
Serviço	Serviço	1.11.1.	SINAPI	96113	AF_05/2017_P						17.359,08

Victor Arabi Barbosa Peres
Engenheiro Civil
CREA: 211618045-5





PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1061942-77/2018	Nº SICONV 878871/2018	PROPOSTANTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CARNAUBAIS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: Referência 05-2021.xls)	DATA BASE 05-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARNAUBAIS/RN	MUNICÍPIO / UF CARNAUBAIS/RN	BDI 1 26,36%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

RECURSO →

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
LOTE	Nível 2	1.12.	REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARNAUBAIS/RN									251.540,72
		1.12.1.	SINAPI	86932	APERELHOS, LOUÇAS E METAIS	UND	13,00	252,73	BDI 1	319,35	4.151,55	
		1.12.2.	Composição	07350/ORSE	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÍDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" LAVATÓRIO LOUÇA DE CANTO (DECA-IZY, REF L-10117 OU SIMILAR) SEM COLUNA, C/SIFÃO CROMADO, VALVULA CROMADA, ENGATE CROMADO, EXCLUSIVE TORNEIRA	UND	4,00	361,41	BDI 1	456,68	1.826,72	
		1.12.3.	SINAPI	79627	DIVISÓRIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATÉ EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	M2	4,20	426,22	BDI 1	538,57	2.261,99	
		1.12.4.	SINAPI	95546	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UND	13,00	95,92	BDI 1	121,20	1.575,60	
		1.12.5.	Composição	10759/ORSE	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM	M2	7,16	271,11	BDI 1	342,57	2.452,80	
		1.12.6.	SINAPI	93441	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VALVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	18,00	607,74	BDI 1	767,94	13.822,92	
		1.12.7.	Composição	12122/ORSE	BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=49CM, D=1 1/2", JACKWAL OU SIMILAR	UND	9,00	109,85	BDI 1	138,81	1.249,29	
		1.12.8.	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	9,00	243,97	BDI 1	308,28	2.774,52	
		1.12.9.	SINAPI	100870	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	5,00	172,45	BDI 1	217,91	1.089,55	
		1.12.10.	Composição	12127/ORSE	BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO, TRÊS LADOS, FIXA EM AÇO INOXIDÁVEL, L= 40 X 60 CM, D= 1 1/4", FORNECIMENTO E FIXAÇÃO.	UND	9,00	361,27	BDI 1	456,50	4.108,50	
		1.12.11.	SINAPI	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	20,00	102,49	BDI 1	129,51	2.590,20	



Victor Araby Barbosa Peres
Engenheiro Civil
CREA: 21400155-6



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

MENU
← →

Nº OPERAÇÃO 1061942-77/2018	Nº SICONV 878871/2018	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE CARNAUBAIS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0
LOCALIDADE SINAPI (N/D: Referência 05-2021.xls)	DATA BASE 05-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARNAUBAIS/RN	MUNICÍPIO / UF CARNAUBAIS/RN
			BDI 1 26,36%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

RECURSO →

Nível	Nível Contigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE Nível 2	LOTE Nível 2	1.13.			REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARNAUBAIS/RN						251.540,72
Serviço	Serviço	1.13.1.	Composição	11386/ORSE	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA TRIFÁSICA DEMANDA ENTRE 0 E 15,2 KW - REV 01	UND	1,00	1.948,63	BDI 1	2.462,29	44.099,51
Serviço	Serviço	1.13.2.	Composição	00468/ORSE	QUADRO DE MEDIÇÃO EM ALTA TENSÃO, DIM. 0.60X0.60X0.40M EXCETO MATERIAIS	UND	1,00	742,64	BDI 1	938,40	938,40
Serviço	Serviço	1.13.3.	SINAPI	83463	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	3,00	267,84	BDI 1	338,44	1.015,32
Serviço	Serviço	1.13.4.	SINAPI	74131/4	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	344,26	BDI 1	435,01	870,02
Serviço	Serviço	1.13.5.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 04/2016	UND	30,00	8,63	BDI 1	10,90	327,00
Serviço	Serviço	1.13.6.	Composição	08634/ORSE	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 13 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA) CURVA DE DISPARO B, CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 5KA, REF.: SIEMENS 5 SX1 OU SIMILAR.	UND	1,00	19,02	BDI 1	24,03	24,03
Serviço	Serviço	1.13.7.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 04/2016	UND	16,00	9,07	BDI 1	11,46	183,36
Serviço	Serviço	1.13.8.	SINAPI	93660	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 04/2016	UND	7,00	42,91	BDI 1	54,22	379,54
Serviço	Serviço	1.13.9.	SINAPI	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 04/2016	UND	1,00	43,74	BDI 1	55,27	55,27
Serviço	Serviço	1.13.10.	Composição	07996/ORSE	DISJUNTOR BIPOLAR DR 25A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA	UND	1,00	114,05	BDI 1	144,11	144,11
Serviço	Serviço	1.13.11.	SINAPI	93671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 04/2016	UND	4,00	60,13	BDI 1	75,98	303,92
Serviço	Serviço	1.13.12.	Composição	09034/ORSE	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A COM CAIXA MOLDADA 10 KA	UND	3,00	318,10	BDI 1	401,95	1.205,85
Serviço	Serviço	1.13.13.	SINAPI	93141	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF. 01/2016	UND	86,00	116,57	BDI 1	147,30	12.667,20
Serviço	Serviço	1.13.14.	SINAPI	93142	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF. 01/2016	UND	26,00	129,72	BDI 1	163,91	4.251,86
Serviço	Serviço	1.13.15.	SINAPI	93143	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF. 01/2016	UND	21,00	119,02	BDI 1	150,39	3.158,19
Serviço	Serviço	1.13.16.	Composição	CP.03295/ORSE	PONTO DE TOMADA 3P, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO EMBUTIDO Ø 3/4", INCLUSIVE ATERRAMENTO	PT	2,00	221,34	BDI 1	279,69	559,38
Serviço	Serviço	1.13.17.	SINAPI	93145	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF. 01/2016	UND	5,00	140,75	BDI 1	177,85	889,25



Victor Arabi Barbosa Peres
Engenheiro Civil
CREA: 21.640/055-6



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO



Nº OPERAÇÃO 1061942-77/2018	Nº SICONV 878871/2018	PROPOSTANTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CARNAUBAIS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: Referência 05-2021.xls)	DATA BASE 05-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARNAUBAIS/RN	MUNICÍPIO / UF CARNAUBAIS/RN	BDI 1 26,36%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

RECURSO →

Nível	Nível Contíguo	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
LOTE	LOTE	REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARNAUBAIS/RN										
Serviço	Serviço	1.13.18.	SINAPI	93128	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UND	45,00	94,97	BDI 1	120,00	5.400,00	
Serviço	Serviço	1.13.19.	SINAPI	93137	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UND	5,00	111,59	BDI 1	141,01	705,05	
Serviço	Serviço	1.13.20.	SINAPI	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UND	3,00	31,03	BDI 1	39,21	117,63	
Serviço	Serviço	1.13.21.	SINAPI	97585	LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS FLUORESCENTES 2X2X18W, COMPLETAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	14,00	65,89	BDI 1	83,26	1.165,64	
Serviço	Serviço	1.13.22.	SINAPI	97588	LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS FLUORESCENTES 2X2X36W, COMPLETAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	68,00	84,56	BDI 1	106,85	7.265,80	
Nível 2	Nível 2	1.14.			INSTALAÇÕES HIDRAULICAS						9.085,14	
Serviço	Serviço	1.14.1.	SINAPI	97741	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UND	1,00	104,27	BDI 1	131,76	131,76	
Serviço	Serviço	1.14.2.	SINAPI	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UND	59,00	87,76	BDI 1	110,89	6.542,51	
Serviço	Serviço	1.14.3.	SINAPI	94497	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UND	15,00	86,47	BDI 1	109,26	1.638,90	
Serviço	Serviço	1.14.4.	SINAPI	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UND	2,00	29,22	BDI 1	36,92	73,84	
Serviço	Serviço	1.14.5.	SINAPI	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UND	9,00	61,39	BDI 1	77,57	698,13	



Victor Araújo Barbosa Peres
Engenheiro Civil
CREA: 211/60055-6

CAIXA**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

MENU



Nº OPERAÇÃO 1061942-77/2018	Nº SICONV 878871/2018	PROPOSTANTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CARNAUBAIS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: Referência 05-2021.xls)	DATA BASE 05-21. (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARNAUBAIS/RN	MUNICÍPIO / UF CARNAUBAIS/RN	BDI 1 26,36%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

RECURSO →

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	Nível 2	1.15.	REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARNAUBAIS/RN								281.540,72
1.15.1.	Serviço	1.15.1.	SINAPI	89710	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UND	1,00	7,19	BDI 1	9,09	9,09
1.15.2.	Serviço	1.15.2.	Composição	01679/ORSE	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 mm (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC...)	UND	65,00	42,13	BDI 1	53,24	3.460,60
1.15.3.	Serviço	1.15.3.	Composição	01678/ORSE	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 50 MM (PIAS DE COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR, ETC...)	UND	6,00	87,16	BDI 1	84,86	509,16
1.15.4.	Serviço	1.15.4.	Composição	08342/ORSE	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 75 mm	UND	1,00	86,59	BDI 1	109,42	109,42
1.15.5.	Serviço	1.15.5.	Composição	01683/ORSE	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 mm (VASO SANITÁRIO)	PT	15,00	65,20	BDI 1	82,39	1.235,85
1.15.6.	Serviço	1.15.6.	SINAPI	98103	CAIXA DE GORDURA DUPLA, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, ALTURA INTERNA = 0,6 M. AF_05/2018	UND	1,00	125,02	BDI 1	157,98	157,98
1.15.7.	Serviço	1.15.7.	SINAPI	74166/1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	13,00	172,39	BDI 1	217,83	2.831,79
1.15.8.	Serviço	1.15.8.	SINAPI	89491	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UND	2,00	39,38	BDI 1	49,76	99,52
1.15.9.	Serviço	1.15.9.	Composição	08365/ORSE	CAIXA SIFONADA EM PVC, 150X185X75MM, ACABAMENTO BRANCO, COM TAMPA CEGA	UND	2,00	48,60	BDI 1	61,41	122,82
1.15.10.	Serviço	1.15.10.	Composição	CP_04280/ORSE	CAIXA SIFONADA EM PVC, 150X150X50MM, ACABAMENTO BRANCO, C/GRELHA E PORTA GRELHA	UND	1,00	38,51	BDI 1	48,66	48,66
1.15.11.	Serviço	1.15.11.	Composição	04282/ORSE	CAIXA SIFONADA EM PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM TAMPA CEGA, ACABAMENTO BRANCO, AKROS OU SIMILAR	UND	17,00	36,65	BDI 1	46,31	787,27



Victor Araújo Barbosa Peres
Engenheiro Civil
CREA: 211.640.56-6



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO



Nº OPERAÇÃO 1061942-77/2018	Nº SICONV 878871/2018	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE CARNAUBAIS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0
LOCALIDADE SINAPI (N/D: Referência 05-2021.xls)	DATA BASE 05-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARNAUBAIS/RN	MUNICÍPIO / UF CARNAUBAIS/RN
			BDI 1 26,36%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

RECURSO →

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARNAUBAIS/RN									251.540,72
Nível 2	Nível 2	1.16.			PINTURA						19.858,45
Serviço	Serviço	1.16.1.	SINAPI	88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	752,82	6,76	BDI1	8,54	6.429,08
Serviço	Serviço	1.16.2.	SINAPI	88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_09/2014	M2	752,82	2,16	BDI1	2,73	2.055,20
Serviço	Serviço	1.16.3.	SINAPI	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	752,82	4,86	BDI1	6,14	4.622,31
Serviço	Serviço	1.16.4.	SINAPI	88482	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	548,47	2,36	BDI1	2,98	1.634,44
Serviço	Serviço	1.16.5.	SINAPI	88486	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	548,47	5,74	BDI1	7,25	3.976,41
Serviço	Serviço	1.16.6.	SINAPI	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	69,09	10,78	BDI1	13,62	941,01

Encargos sociais:

Observações:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Símbolos da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CARNAUBAIS/RN
Local

quarta-feira, 11 de agosto de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: VICTOR ARABI BARBOSA PERES

CREA/CAU: 211600055-6

ART/IRRT: 0

Victor Arabi Barbosa Peres

Engenheiro Civil

CREA/CAU: 211600055-6



AGRUPADORES DE EVENTOS

1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:

Definir Manualmente

Nº do Evento	Título do Evento	Valor Total dos Eventos (R\$)
1	Administração Local	7.102,87
2	Serviços Iniciais	71.467,37
3	Serviços de Revestimento	55.401,76
4	serviços de Instalações	44.277,51
5	Serviços Finais	73.291,21

Victor Arabi Barbosa Peres
Engenheiro Civil
CREA/211600055-6

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

VOLTAR

ATUALIZAR LINHAS

Nº do Evento	Título dos Eventos	Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos																								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	Administração Local																									
2	Serviços Iniciais																									
3	Serviços de Revestimento																									
4	Serviços de Instalações																									
5	Serviços Finais																									
6	0																									
7	0																									
8	0																									
9	0																									
10	0																									
11	0																									
12	0																									
13	0																									
14	0																									
15	0																									
16	0																									

A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.


 José Aroldo Queiroga de Moraes
 Engº Civil - CREA 210.417.052/1

Prefeitura Municipal de Carnaubais
 Thiago Melo Manguelira
 Prefeito Municipal
 CPF: 037.818.894-58





ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAIS
CNPJ: 08.294.670/0001-70
Praça Santa Luzia, 20 – Carnaubais/RN – CEP: 59.665-000
Site: carnaubais.rn.gov.br -Email: prefeituradecarnaubais@hotmail.com



DECLARAÇÃO DE INSUMOS “AS”

OBJETO: PROJETO DE REFORMA DO HOSPITAL DE CARNAUBAIS.
LOCAL: RUA LUIZA ALVES MARTINS, BAIRRO CENTRO, MUNICÍPIO DE CARNAUBAIS (RN).
CONTRATO DE REPASSE: 1.061.942-77/2018.

Eu, José Aroldo Queiroga de Moraes, Engenheiro Civil, CREA Nº 210.417.062-1, declaro para os fins que se fizerem necessários que todos os insumos constantes nas composições de preços unitários, que tenham como base o SINAPI e possuem a marcação “AS” (Atribuídos a São Paulo), tiveram seu tipo e preço verificados ou adequados e estão compatíveis com a realidade local onde as obras do supracitado contrato serão executadas.

Nada mais para o momento, renovamos votos de estima e consideração.

Carnaubais/RN, Maio de 2020.


OSÉ AROLDQ QUEIROGA DE MORAIS
Engenheiro Civil – CREA Nº 210.417.062-1

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO, APROVAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE

OBJETO: PROJETO DE REFORMA DO HOSPITAL DE CARNAUBAIS.

LOCAL: RUA LUIZA ALVES MARTINS, BAIRRO CENTRO, MUNICÍPIO DE CARNAUBAIS (RN).

CONTRATO DE REPASSE: 1.061.942-77/2018.

Eu, Thiago Meira Mangueira (CPF: 297.204.354-53), declaro que recebi e aprovei o Projeto Executivo de Acessibilidade e que sua execução se dará de forma a garantir o cumprimento dos itens previstos na Lista de Verificação de Acessibilidade.

Carnaubais/RN, Maio de 2020.

Prefeitura Municipal de Carnaubais

Thiago Meira Mangueira
Prefeito Municipal

THIAGO MEIRA MANGUEIRA

Prefeito Municipal

CPF: 297.204.354-53

DECLARAÇÃO DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

Declaro junto à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, que o regime de contratação das obras de **PROJETO DE REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARNAUBAIS**, objeto do Contrato de Repasse nº **1.061.942-77/2018**, celebrado com o Ministério da Saúde, será por empreitada por *preço global*, em conformidade com a portaria interministerial nº 424/2016, ou seja, as obras serão contratadas e executadas por preço certo e total.

Carnaubais/RN, Maio 2020.

Prefeitura Municipal de Carnaubais
Thiago Meira Mangueira
Prefeito Municipal
CPF: 931.818.894-58

THIAGO MEIRA MANGUEIRA
Prefeito Municipal
CPF: 297.204.354-53

DECLARAÇÃO DE DOMINIALIDADE PÚBLICA

Declaro junto à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, que o local para implantação das obras de **PROJETO DE REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARNAUBAIS NO MUNICÍPIO DE CARNAUBAIS/RN**, situada na Rua Luiza Alves Martins, Carnaubais/RN, objeto do Contrato de Repasse nº 1.061.942-77/2018, celebrado com o Ministério da Saúde.

Declaro ainda que as obras a serem implantadas no referido local não infringirão a legislação pertinente ao meio ambiente, quanto a preservação de mananciais e florestas conforme dispõe as resoluções do CONAMA nº 001/86 e nº 237/97 e a Lei nº 6.938/81.

Carnaubais/RN, Maio de 2020.

Prefeitura Municipal de Carnaubais

Thiago Meira Mangueira
Prefeito Municipal
CPF: 037.818.894-58

THIAGO MEIRA MANGUEIRA
Prefeito Municipal
CPF: 297.204.354-53



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAIS
CNPJ: 08.294.670/0001-70
Praça Santa Luzia, 20 – Carnaubais/RN – CEP: 59.665-000
Site: carnaubais.rn.gov.br - Email: prefeituradecarnaubais@hotmail.com



DECLARAÇÃO DE DESONERAÇÃO

Declaro para os devidos fins que se fizerem necessários que, as obras de PROJETO DE REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARNAUBAIS/RN, com recursos do Governo Federal, através do Contrato de Repasse CR: 1.061.942-77/2018, que seu orçamento foi elaborado sem desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Atenciosamente,



JOSE AROLDO QUEIROGA DE MORAIS
Engenheiro Civil – CREA Nº 210.417.062-1

Prefeitura Municipal de Carnaubais



Thiago Meira Mangueira
Prefeito Municipal
CPF: 081.818.894-58

THIAGO MEIRA MANGUEIRA
Prefeito Municipal
CPF: 297.204.354-53

ANEXO II

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE EM ACESSIBILIDADE

Eu, **José Aroldo Queiroga de Moraes – CREA: 210.417.062-1, DECLARO**, na qualidade de representante da **Prefeitura Municipal de Carnaubais/RN, CNPJ: 08.294.670/0001-70**, Responsável Técnico pelo Projeto de REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARNAUBAIS/RN, vinculado ao contrato de repasse nº **1.061.942-77/2018**, para fins do disposto no Anexo I da Instrução Normativa nº 2, de 09 de Outubro de 2017, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, que foram atendidos os itens de acessibilidade constantes da Lista de Verificação de Acessibilidade anexa.

DECLARO, outrossim, sob as penas da lei, estar plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e deter plenos poderes, conhecimento técnico e informações para firmá-la.

Carnaubais/RN, Maio de 2020.



JOSÉ AROLDO QUEIROGA DE MORAIS
Engenheiro Civil – CREA: 210.417.062-1

Prefeitura Municipal de Carnaubais



Thiago Meira Mangueira
Prefeito Municipal
CPF: 031.818.894-58

THIAGO MEIRA MANGUEIRA
Prefeito Municipal
CPF: 297.204.354-53



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAIS
CNPJ: 08.294.670/0001-70
Praça Santa Luzia, 20 – Carnaubais/RN – CEP: 59.665-000
Site: carnaubais.rn.gov.br - Email: prefeituradecarnaubais@hotmail.com



DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA E GERENCIAL

Declaro que a Prefeitura Municipal de Carnaubais/RN, inscrita no CNPJ sob o nº 08.294.670/0001-70, situada na Rua Luiza Alves Martins, S/N, Centro, Carnaubais/RN, tem capacidade técnica e gerencial para realizar o contrato de repasse nº 1.061.942-77/2018 junto ao Ministério da Saúde, referente ao PROJETO PARA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARNAUBAIS/RN.

Carnaubais/RN, Maio 2020.

Atenciosamente,

Prefeitura Municipal de Carnaubais

Thiago Meira Mangueira
Prefeito Municipal
CPF: 031.818.894-58

THIAGO MEIRA MANGUEIRA
Prefeito Municipal
CPF: 297.204.354-53



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAIS
CNPJ: 08.294.670/0001-70
Praça Santa Luzia, 20 – Carnaubais/RN – CEP: 59.665-000
Site: carnaubais.rn.gov.br -Email: prefeituradecarnaubais@hotmail.com




DECLARAÇÃO DA BASE DE PREÇOS UTILIZADA

OBJETO: PROJETO DE REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARNAUBAIS
LOCAL: RUA LUIZA ALVES MARTINS, BAIRRO CENTRO, CARNAUBAIS (RN)
CONTRATO DE REPASSE: 1.061.942-77/2018.

Eu, José Aroldo Queiroga de Moraes, Engenheiro Civil, CREA Nº 210.417.062-1, Declaro para os fins que se fizerem necessários que a data base para referência do presente contrato é a Tabela do SINAPI/RN com base de preços de 02/2020 emitida em 04/03/2020 às 23:58:31 no endereço eletrônico da caixa.gov.br.

Nada mais para o momento, renovamos votos de estima e consideração.

Carnaubais/RN, Maio de 2020.


JOSE AROLDO QUEIROGA DE MORAIS
Engenheiro Civil – CREA Nº 210.417.062-1

Prefeitura Municipal de Carnaubais

Thiago Meira Mangueira
Prefeito Municipal
THIAGO MEIRA MANGUEIRA
Prefeito Municipal
CPF: 297.204.354-53